

CARTA-PROPOSTA

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste E.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇO N° 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -
ENCARGOS: 85,20%

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO N° 22.04.01/2020**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, pelo preço global de **R\$ 397.687,44 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, com prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data de emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Estenio Saraiva Maia, portador da carteira de Identidade n° 2007465605-2 e CPF n° 740.940.508-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos ainda que os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, insumos impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Identificação: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. / Endereço: Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 - Centro / CNPJ: 63.551.378/0001-01 / Cidade: Morada Nova - CE.

Atenciosamente,


ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estenio Saraiva Maia

Representante Legal

CPF: 740.940.508-25

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estenio Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng. Civil - CREA 10000



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SÉRIE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 22.04.01/2020

FUNTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -ENCARGOS: 85,20%

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1.0 | | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO | | | | |
| 1.1 | C2927 | RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 400,00 | R\$ 14,48 | R\$ 5.792,00 |
| 1.2 | CPMJ01 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | M2 | 900,00 | R\$ 40,13 | R\$ 36.117,00 |
| 1.3 | CPMJ02 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30%DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | M2 | 9.500,00 | R\$ 24,95 | R\$ 237.025,00 |
| 1.4 | C2925 | RECOMPOSICAO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP.= 5cm | M2 | 800,00 | R\$ 43,22 | R\$ 34.576,00 |
| VALOR ORÇAMENTO | | | | | | R\$ 313.510,00 |
| VALOR BDI TOTAL 26,85% | | | | | | R\$ 84.177,44 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 397.687,44 |

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 397687,44 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigên



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Wilson Saraiva Maia
 Responsável

João Manoel de Andrade
 Eng. Civil - CREA 1117

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 22.04.01/2020
 FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% - ENCARGOS: 85,20%

| ITEM | Descrição | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1.0 | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | 8,37% | 484,79 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 |
| 1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO | 8,37% | 3.022,99 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 |
| 1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO | 8,37% | 19.838,98 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 |
| 1.4 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP = 5cm | 8,37% | 2.894,01 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 |
| | TOTAL | | 313.510,00 | | 26.115,38 | | 26.115,38 | | 26.115,38 | | 26.115,38 | | 26.115,38 |
| | BDI 26,85% | | 84.177,44 | | 7.045,65 | | 7.011,98 | | 7.011,98 | | 7.011,98 | | 7.011,98 |
| | TOTAL ACUMULADO | | 397.687,44 | | 33.265,44 | | 66.413,80 | | 132.668,53 | | 165.795,89 | | 198.923,25 |

| ITEM | Descrição | 210 DIAS | | 240 DIAS | | 270 DIAS | | 300 DIAS | | 330 DIAS | | 360 DIAS | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1.1 | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 |
| 1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 |
| 1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 |
| 1.4 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP = 5cm | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 |
| | TOTAL PARCIAL COM B.D.I. | | 313.510,00 | | 26.115,38 | | 26.115,38 | | 26.115,38 | | 26.115,38 | | 26.115,38 |
| | TOTAL GERAL COM B.D.I. | | 397.687,44 | | 332.050,62 | | 298.305,34 | | 331.432,70 | | 364.560,07 | | 397.687,44 |

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente após a assinatura do contrato.

3068
 Fis
 C.P.L.
 de JAGUARIBE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Assessoria

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -ENCARGOS: 85,20%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | | M | 26/12/2018 | | |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 0,4409546 | 17,83 | 7,86 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 0,4409546 | 13,21 | 5,83 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 13,69 |
| 2 | 0210108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0020000 | 53,89 | 0,11 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,8200000 | 0,45 | 0,37 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 0,48 |
| | Serviços Auxiliares | | | | | |
| A | C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0010000 | 308,81 | 0,31 |
| | Total de Serviços Auxiliares | | | | | 0,31 |
| | Custo Direto Total | | | | | 14,48 |
| Finalizando, declaramos que a | | | Taxa de BDI % | 0,0000000 | | - |
| | | | Total da Composição | | | 14,48 |
| Identificação: ELETROCAMP | | | Preço Unitário Adotado | | | 14,48 |

| Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | | M3 | 26/12/2018 | | |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 5,8793940 | 13,21 | 77,67 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 77,67 |
| 2 | 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,9197000 | 49,97 | 45,96 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 254,0000000 | 0,45 | 114,30 |
| 2 | 0211605 | PEDRISCO | M3 | 0,8360000 | 68,35 | 57,14 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 217,40 |
| 3 | 0310682 | BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) | H | 0,7140000 | 19,25 | 13,74 |
| | Sub-Total de Equipamento | | | | | 13,74 |
| | Custo Direto Total | | | | | 308,81 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 308,81 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 308,81 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | | M2 | 07/05/2020 | | |
| 1 | 0110445 | CALCETEIRO | H | 0,8819091 | 17,83 | 15,72 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 1,0288940 | 13,21 | 13,59 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 29,31 |
| 2 | 0210108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0100000 | 53,89 | 0,54 |
| 2 | 0210111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,1200000 | 45,08 | 5,41 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,6800000 | 0,45 | 1,21 |
| 2 | 0212527 | PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) | UN | 3,0000000 | 1,22 | 3,66 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 10,82 |
| | Custo Direto Total | | | | | 40,13 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 40,13 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 40,13 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | | M2 | 07/05/2020 | | |
| 1 | 0110445 | CALCETEIRO | H | 0,4899495 | 17,83 | 8,74 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 0,4409546 | 13,21 | 5,83 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 14,57 |
| 2 | 0210108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0100000 | 53,89 | 0,54 |
| 2 | 0210111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,1200000 | 45,08 | 5,41 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 3,2800000 | 0,45 | 1,48 |
| 2 | 0211600 | PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 0,0450000 | 65,51 | 2,95 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 10,38 |
| | Custo Direto Total | | | | | 24,95 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEÇÃO DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Total da Composição | | | | 24,95 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 24,95 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.4 | | RECOMPOSICAO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP.= 5cm | M2 | 26/12/2018 | | |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 0,3919596 | 13,21 | 5,18 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 5,18 |
| 2 | 0210106 | AREIA ASFALTICA USINADA A QUENTE - AAUQ | T | 0,1075000 | 258,90 | 27,83 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 27,83 |
| 3 | 0310690 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | H | 0,0720000 | 115,49 | 8,32 |
| 3 | 0310724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) | H | 0,0800000 | 23,65 | 1,89 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 10,21 |
| | | Custo Direto Total | | | | 43,22 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 43,22 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 43,22 |

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS B.P.A. DA SEDE DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -ENCARGOS: 85,20%

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 | 36,80 | 36,80 |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,85 | Não Incide | 17,85 | Não Incide |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | Não Incide | 3,71 | Não Incide |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,92 | 0,71 | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,83 | 8,33 | 10,83 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | Não Incide | 1,55 | Não Incide |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9,18 | 7,07 | 9,18 | 7,07 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 44,97 | 16,84 | 44,97 | 16,84 |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,60 | 4,31 | 5,60 | 4,31 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,40 | 3,39 | 4,40 | 3,39 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,81 | 3,70 | 4,81 | 3,70 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,47 | 0,36 | 0,47 | 0,36 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 15,41 | 11,86 | 15,41 | 11,86 |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,55 | 2,83 | 16,55 | 6,20 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47 | 0,36 | 0,50 | 0,38 |
| D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8,02 | 3,19 | 17,05 | 6,58 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 85,20 | 48,69 | 114,23 | 72,08 |

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigên-

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Carneiro Maia
 Responsável

João Norberto de Andrade
 Eng. Civil - CREA 0417



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI:

26,85% -ENCARGOS: 85,20%

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. DE SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |

| | Benefício | |
|-------|------------------|------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |

| | Impostos | |
|-----------|---------------------------|--------------|
| cia edita | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| Manoel | ISS | 3,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 11,15 |


| | |
|--------------|---------------|
| BDI = | 26,85% |
|--------------|---------------|

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços

ELETROCAMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Francisco Estevão Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREC 24170



CARTA-PROPOSTA

Morada Nova - CE, 12 de maio de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇO N° 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% - ENCARGOS: 85,20%

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO N° 22.04.01/2020**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS**, pelo preço global de **R\$ 397.687,44 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, com prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data de emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Estenio Saraiva Maia, portador da carteira de identidade n° 2007465605-2 e CPF n° 740.940.508-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos ainda que os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, insumos impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Identificação: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. / Endereço: Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro / CNPJ: 63.551.378/0001-01 / Cidade: Morada Nova – CE.

Atenciosamente,


ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estenio Saraiva Maia

Representante Legal
CPF: 740.940.508-25

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estenio Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREA 20170



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -ENCARGOS: 85,20%

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1.0 | | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO | | | | |
| 1.1 | C2927 | RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 400,00 | R\$ 14,48 | R\$ 5.792,00 |
| 1.2 | CPMJ01 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | M2 | 900,00 | R\$ 40,13 | R\$ 36.117,00 |
| 1.3 | CPMJ02 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | M2 | 9.500,00 | R\$ 24,95 | R\$ 237.025,00 |
| 1.4 | C2925 | RECOMPOSICAO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ). ESP.= 5cm | M2 | 800,00 | R\$ 43,22 | R\$ 34.576,00 |
| VALOR ORÇAMENTO | | | | | | R\$ 313.510,00 |
| VALOR BDI TOTAL 26,85% | | | | | | R\$ 84.177,44 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 397.687,44 |

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 397687,44 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Morada Nova - CE, 12 de maio de 2020.




ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
 Francisco Estênio Saraiva Maia
 Responsável

João Manoel do Anjo
 Ruy C...



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020
 FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% - ENCARGOS: 85,20%

| ITEM | Descrição | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | | | | | | | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | | | | | |
| 1.0 | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | 8,37% | 484,79 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 |
| | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | 8,37% | 3.022,99 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 | 8,33% | 3.008,55 |
| 1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | 8,37% | 19.838,99 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 |
| 1.4 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP. = 5cm | 8,37% | 2.894,01 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 |
| | TOTAL | 8,37% | 313.510,00 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 |
| | BDI 26,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACUMULADO | 8,37% | 397.687,44 | 8,33% | 33.285,44 | 16,70% | 66.413,80 | 25,03% | 99.541,16 | 33,36% | 132.668,53 | 41,69% | 165.795,89 | 50,02% | 198.923,25 | | | | |

| ITEM | Descrição | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | 270 DIAS | | 300 DIAS | | 330 DIAS | | 360 DIAS | | | | | | | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | | | | | |
| 1.0 | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 | 8,33% | 482,47 |
| 1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 | 8,33% | 19.744,18 |
| 1.4 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP. = 5cm | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 | 8,33% | 2.880,18 |
| | TOTAL PARCIAL COM B.D.I. | 8,33% | 313.510,00 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 | 8,33% | 26.115,38 |
| | TOTAL GERAL COM B.D.I. | 58,35% | 397.687,44 | 58,35% | 232.050,62 | 66,68% | 265.177,98 | 75,01% | 298.305,34 | 83,34% | 331.432,70 | 91,67% | 364.560,07 | 100,00% | 397.687,44 | | | | |

Morada Nova - CE, 12 de maio de 2020.

3075
 Fis.
 C.P.L.
 Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 João Vinício de Brito
 Presidente
 ELETROCONSTRUTORA S.A.
 Francisco Antônio Serrão Mata
 Assessor

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020


FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -ENCARGOS: 85,20%

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | | M | 26/12/2018 | | |
| | 1 | 0112391 PEDREIRO | H | 0,4409546 | 17,83 | 7,86 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 0,4409546 | 13,21 | 5,83 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 13,69 |
| | 2 | 0210108 AREIA GROSSA | M3 | 0,0020000 | 53,89 | 0,11 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 0,8200000 | 0,45 | 0,37 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 0,48 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| A | C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0010000 | 308,81 | 0,31 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 0,31 |
| | | Custo Direto Total | | | | 14,48 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | |
| | | Total da Composição | | | | 14,48 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 14,48 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | | M3 | 26/12/2018 | | |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 5,8793940 | 13,21 | 77,67 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 77,67 |
| | 2 | 0210109 AREIA MEDIA | M3 | 0,9197000 | 49,97 | 45,96 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 254,0000000 | 0,45 | 114,30 |
| | 2 | 0211605 PEDRISCO | M3 | 0,8360000 | 68,35 | 57,14 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 217,40 |
| | 3 | 0310682 BÊTONEIRA ELETRICA 580L (CHP) | H | 0,7140000 | 19,25 | 13,74 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 13,74 |
| | | Custo Direto Total | | | | 308,81 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | |
| | | Total da Composição | | | | 308,81 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 308,81 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 10% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | | M2 | 07/05/2020 | | |
| | 1 | 0110445 CALCETEIRO | H | 0,8819091 | 17,83 | 15,72 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 1,0288940 | 13,21 | 13,59 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 29,31 |
| | 2 | 0210108 AREIA GROSSA | M3 | 0,0100000 | 53,89 | 0,54 |
| | 2 | 0210111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,1200000 | 45,08 | 5,41 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 2,6800000 | 0,45 | 1,21 |
| | 2 | 0212527 PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM) | UN | 3,0000000 | 1,22 | 3,66 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 10,82 |
| | | Custo Direto Total | | | | 40,13 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | |
| | | Total da Composição | | | | 40,13 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 40,13 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ATÉ 30% DE PEDRA NOVA PARA REPOSIÇÃO. | | M2 | 07/05/2020 | | |
| | 1 | 0110445 CALCETEIRO | H | 0,4899495 | 17,83 | 8,74 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 0,4409546 | 13,21 | 5,83 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 14,57 |
| | 2 | 0210108 AREIA GROSSA | M3 | 0,0100000 | 53,89 | 0,54 |
| | 2 | 0210111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,1200000 | 45,08 | 5,41 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 3,2800000 | 0,45 | 1,48 |
| | 2 | 0211600 PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 0,0450000 | 65,51 | 2,95 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 10,38 |
| | | Custo Direto Total | | | | 24,95 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | |



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. Descrição | | | | |
| | Total da Composição | | | | 24,95 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | 24,95 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. Descrição | | | | |
| 1.4 | RECOMPOSICAO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP.= 5cm | M2 | 26/12/2018 | | |
| 1 | 0112543 SERVENTE | H | 0,3919596 | 13,21 | 5,18 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 5,18 |
| 2 | 0210106 AREIA ASFALTICA USINADA A QUENTE - AAUQ | T | 0,1075000 | 258,90 | 27,83 |
| | Sub-Total de Material | | | | 27,83 |
| 3 | 0310890 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | H | 0,0720000 | 115,49 | 8,32 |
| 3 | 0310724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) | H | 0,0800000 | 23,65 | 1,89 |
| | Sub-Total de Equipamento | | | | 10,21 |
| | Custo Direto Total | | | | 43,22 |
| | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | 43,22 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | 43,22 |

Morada Nova - CE, 12 de maio de 2020.

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Francisco Estelito Saraiva Maia
 Responsável

João Moreira de Araújo
 Eng. Civil - CREA/CE 12000

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA CÉDE DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% -ENCARGOS: 85,20%

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 | 36,80 | 36,80 |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,85 | Não Incide | 17,85 | Não Incide |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | Não Incide | 3,71 | Não Incide |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,92 | 0,71 | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,83 | 8,33 | 10,83 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | Não Incide | 1,55 | Não Incide |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9,18 | 7,07 | 9,18 | 7,07 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 44,97 | 16,84 | 44,97 | 16,84 |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,60 | 4,31 | 5,60 | 4,31 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,40 | 3,39 | 4,40 | 3,39 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,81 | 3,70 | 4,81 | 3,70 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,47 | 0,36 | 0,47 | 0,36 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 15,41 | 11,86 | 15,41 | 11,86 |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,55 | 2,83 | 16,55 | 6,20 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47 | 0,36 | 0,50 | 0,38 |
| D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8,02 | 3,19 | 17,05 | 6,58 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 85,20 | 48,69 | 114,23 | 72,08 |

Morada Nova - CE, 12 de maio de 2020.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22.04.01/2020

FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SEINFRA-CE VERSÃO 026.1 C/DESONERAÇÃO - BDI: 26,85% - ENCARGOS: 85,20%

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. DE SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |

| Benefício | | |
|------------------|------------------|------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |

| I | Impostos | |
|---|---------------------------|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 11,15 |

| | |
|--------------|---------------|
| BDI = | 26,85% |
|--------------|---------------|

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Morada Nova - CE, 12 de maio de 2020.

ELETROCAMPO SERV E CONSTRUÇÕES LTDA
 Francisco Estênio Saraiva Maia
 Responsável

João Moreira da Anacleto
 Engº Civil - CREA 24170