

EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚPLICA Nº 09.05.04/2022

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR VALOR GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

O município de Jaguaribe, Secretaria da Educação e Cultura, através da Comissão Permanente e Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário de local abaixo previstos, abrirá licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, para atendimento do objetivo desta licitação, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores.

HORÁRIO, DATA E LOCAL:

Os documentos de habilitação e propostas serão recebidos em sessão pública marcada parado

Ás 11:00 horas

Do dia 15 de junho de 2022

No endereço: Sala de Comissão Permanente de Licitações, localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, Jaguaribe – CE.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I

Projeto Básico, Orçamento Básico e Cronograma Físico-Financeiro.

ANEXO II

Modelo de apresentação de Carta-Proposta.

ANEXO III :

Modelo de Planilha de Preço, Taxas de B.D.I – Bonificações e Despesas Indiretas e

Cronograma Físico-Financeiros.

ANEXO IV :

Minuta de Contrato.

ANEXO V

Minuta de Declaração (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

1.0- DO OBJETIVO

1.1 — A presente licitação tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO



A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante desse processo.

1.2 – O valor estimado da presente licitação é de R\$ 450.145,10 (Quatrocentos e cinquenta mil, cento e quarenta e cinco reais e dez centavos).

2.0 - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhe tenham sido aplicadas, por força da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 2.2- Não poderá participar empresa com falência decretada;
- 2.3- Será admitida a participação de Interessados sob a forma de consórcio;
- 2.4- Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da licitante particular de mais de uma empresa especializada no objetivo desta Licitação, somente uma delas poderá participar do certame licitatório.

3.0 - DOS ENVELOPES

3.1- A documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão ser apresentadas simultaneamente à Comissão de Licitação, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo:

Á PREITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE (IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) ENVELOPE №01 – DOCUMENTAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 09.05.04/2022

À PREITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE (IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) ENVELOPE Nº02 – PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09,05.04/2022

- 3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito da PRPONENTE na PROPOSTA DE PREÇOS.
- 3.3- Os documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por Preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não apresentação não implicará em inabilitação. No entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade.
- 3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à Comissão, sob pena de exclusão das licitantes representadas.





4.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A".

- 4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
- a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial: (art. 32, lei 8.666/93)
- b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão.

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE:

4.2.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 4.2.1.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.
- 4.2.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos (quando não consolidado), devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da data da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria m exercício.
- 4.2.1.3- Prova de inscrição na:
- a) Fazenda Federal (CNPJ);
- b) Fazenda Municipal (Cartão de inscrição do ISS);
- c) Alvará de Funcionamento;

4.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 4.2.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estatual e Municipal do domicilio ou sede do licitante.
- a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federal e da Divida Ativada da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02.10.2014.
- b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estatual;





- c) A comprovação de regularidade para com Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
- 4.2.2.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação CRS e;
- 4.2.2.3- Prova de situação regular junto à justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista CNDT, conforme dispõe a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.2.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- 4.2.3.1 Prova de inscrição ou registro da LICITANTE, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE.
- 4.2.3.2 Comprovação de capacidade técnico profissional do responsável técnico da licitante para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove(m) ter o(s) profissional(s), terem executados obras ou serviços de engenharia de características técnicas e quantitativos compatíveis com o projeto básico. Para fins de comprovação de que se trata esse subitem serão consideradas parcelas de maior relevância descritas abaixo:
- a) KAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020;
- b) REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4
- e) MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA);
- d) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO
- e) CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ALCIMA DE 30X30cm (900cm²) PEI-5.PEI-4 P/PAREDE.
- 4.2.3.3 Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do respectivo orçamento dos serviços realizados, devidamente registrado e reconhecido pela entidade profissional competente, sob pena de inabilitação da proponente.
- 4.2.3.4 Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.
- 4.2.3.5 Comprovação de a PROPONETE possuir como Responsável Técnico ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega documentos, profissional de nível superior, reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que comprove a execução de obras de



características técnicas similares ás do objeto da presente licitação. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta e acervo apresentados pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

- a) **Proprietário ou Sócio**: registro comercial, contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente e cópia da certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da empresa, onde consta o registro do profissional como responsável técnico RT.
- b) Empregado deverá ser apresentado um dos três documentos a seguir: cópia da ficha ou livro de registro de empregados registrada na DRT (Delegacia Regional do Trabalho); cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (com a identificação pessoal, registro do contrato de trabalho e contribuição sindical); cópia da certidão expedida pelo CREA da sede ou filial do concorrente, onde conste o registro do profissional como RT.
- c) Contratado apresentar Contrato de Prestação de Serviços vigente, devidamente Registrado em Cartório Competente, na Forma da Lei, acompanhado da cópia da certidão expedida pelo CRFA da sede ou filial do licitante, onde conste o registro do profissional como Responsável Técnico RT.
- d) Não será aceita a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas.
- 4.2.3.6 DECLARAÇÃO por escrito do licitante, devidamente assinado por seu representante legal e engenheiro responsável, de que conhece o local dos serviços e que seu projeto e especificação são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução de acréscimos ou observância de decréscimos, com as consequências econômicas decorrentes na hipótese de divergências não contestadas oportunamente. No caso da licitante discordar do projeto ou de suas especificações, em relação ao local da obra ou demais elementos integrantes deste edital, deverá no prazo legal, promover as impugnações devidas.

PARAGRAFO ÚNICO: Todos os custos associados à visita e a inspeção serão inteira responsabilidade do licitante

4.2.3.7 Termo de Aceito dos Serviços do Engenheiro responsável com Firma Reconhecida do mes

4.2.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

4.2.4.1- Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de sande circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrando, de tratalmente registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, inclusive termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do licitante (ou no cartório de títulos e documentos, conforme a natureza juridica da empresa) e assinado por contador habilitado, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores.



- 4.2.4.1.1- A licitante com menos de 1 (um) ano de existência apresentará balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional credenciado na forma exigida no item 4.2.4.1 deste edital;
- 4.2.4.2- Certidão de Regularidade Profissional do contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade que assinou o Balanço Patrimonial.
- 4.2.4.3- Comprovação de capital social correspondendo a 10% (dez por cento) do total estimado da contratação, ou seja, R\$ 45.014,51 (Quarenta e cinco mil, quatorze reais e cinquenta e um centavos).
- 4.2.4.4- A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

rg =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	30 sermane de les
SG =	Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	
LC=	Ativo Circulante Passivo Circulante	The second state of the se

- 4.2.4.5- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
- 4.2.4.6- Certidões Negativas dos Cartôrios de Distribuição e Protesto de títulos do domicílio do licitante.

4.2.5- OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.2.5.1- Declaração com firma reconhecida que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da CF/88, conforme modelo do Anexo V.
- 4.2.5.2- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis Complementares nº 123/2006 e 155/2016, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante terá que apresentar declaração de que se enquadra na condição de ME(Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) sócio(s) que detenha(m) os poderes de administração da sociedade;
- 4.2.5.3- Caso a proponente enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente a declaração, na forma do item anterior, essa poderá participar do procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 e 45 das Leis Complementares nº 123/2006 e 155/2016;
- 4.3- A licitante deverá fornecer a título de informação, número de telefone, fax, e pessoa de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada.





5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B"

5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchido em via(s) datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.

5.2- AS PROSPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA CONTER:

- 5.2.1- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante;
- 5.2.2- Assinatura do Representante Legal e do Engenheiro Civil responsável pela sua elaboração
- 5.2.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das mesmas;
- 5.2.4- Preço total proposto. Cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no objetivo deste Edital;
- 5.2.5- Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do ANEXO III MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, inclusive, com a indicação do percentual de B.D.I e da FONTE utilizada para cotação dos preços propostos.
- 5.2.6- Na elaboração da Composição de Preços Unitários, deverá conter todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços;
- 5.2.7- Na elaboração de Proposta de Preço, o licitante deverá observar as seguintes condições: Os preços unitários propostos para cada item constante de Planilha de Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: matérias, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.
- 5.2.8- Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em sua proposta;
- 5.2.9- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário;
- 5.2.10- Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos desse Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentre do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

6.0 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO





- 6.1- A presente Licitação na modalidade CONCORRANCIA PUBLICA será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Exista 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 6.2- Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos ou supressões ou esclarecimento sobre o conteúdo dos mesmos.
- 6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão deste Município, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.
- 6.4- É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveria constar originariamente da proposta.
- 6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, que será assinada pela Comissão de Licitação e os licitantes presentes, conforme dispõe § 1º DO ART. 43 da Lei de Licitações.
- 6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço, será realizado simultaneamente em ato público, no dia, hora e local previsto neste Edital.
- 6.7- Para a boa condução dos trabalhos, os licitantes deverão se fazer representar por, no máximo. 02 (duas) pessoas.
- 6.8- Os membros da Comissão de 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como representantes dos concorrentes, examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços apresentados;
- 6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO DE HABITAÇÃO, "B" PROPOSTA DE PREÇOS, proceder-se-á com a abertura e a análise dos envelopes referentes á documentação.
- 6.10- A comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão, o resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;
 - 6.11- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão, após obedecer ao disposto no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes "proposta de preços", lacrados.
- 6.12- Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que serão examinadas pela Comissão e pelas licitantes presentes.
- 6.13- Divulgação do resultado do julgamento da proposta de preços e observância ao prazo recursal previsto no art. 109, alínea "b", da Lei nº 8.666/93.
- 6.14- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.



7.0-DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

A)- AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE "A"

- 7.1- Compete exclusivamente á Comissão avaliar o mérito dos documentos e informações prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de cada proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas.
- 7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observadas as exigências pertinentes á Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e á Qualificação Econômica e Financeira.

B)- AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B"

- > 7.3- A presente licitação será julgada pelo critério do menos preço, conforme inciso I, § 1º do art. 45 da Lei das Licitações.
 - 7.4- Serão desclassificadas as propostas:
 - 7.4.1- Que não atenderem as especificações deste Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, inclusive, com relação à indicação do percentual de B.D.I e da FONTE utilizada para cotação dos precos propostos.
 - 7.4.2- Que apresenta preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos ou inexequíveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitações), ou superiores ao valor estimado para esta licitação, constante do item 1.2 deste Edital.
 - 7.4.3- Que apresenta condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital;
 - 7.4.4- Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao estabelecido no item 1.2 deste Edital;
- 7.4.5- Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes últimos.
- 7.4.6- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes:
- 7.4.7- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente, configurado nas Propostas de Preços das proponentes, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação, da proposta.
- 7.4.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.
- 7.4.9- Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL entre as licitantes classificadas;





7.4.10- De conformidade com o parecer da (1), não constituirá causa de inabilitação nem de desclassificação da proponente a irregularidade formal que não afeta o conteúdo ou a idoneidade da proposta e/ou documentação.

8.0- DA ADJUDICAÇÃO

8.1- A adjudicação da presente licitação ao(s) licitantes(s) vencedor(s) será efetiva mediante termo circunstanciado, obedecida á ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo recursal.

9.0- DO CONTRATO

- 9.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que deverá ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) días consecutivos, a partir da data de convocação, a partir da data de convocação encaminhada á licitante vencedora.
- 9.2- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita às penalidades previstas no item 19.1, sub-alínea "b.1" do Edital;
- 9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviam de base ao processo licitatório.
- 9.4- O prazo de convocação a que se refere o subitem 9.1, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
- 9.5- É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de Contrato" no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescendo, obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 9.6- No ato da contratação será exigido que a Contratada comprove em seu quadro de funcionários, profissional na área de segurança do trabalho.

10.0-DOS PRAZOS

- 10.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 10.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedido serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 10.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos â Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

別



10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força matornoticas fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

11.0- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1- A contratante se obriga a proporcionar á Contratação todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 11.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 11.3- Comunicar á Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 11.4- Providenciar os pagamentos á Contratada á vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

12.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1- Executar o objeto do Contato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
- 12.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
- 12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;
- 12.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
- 12.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestados, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
- 12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
- 12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser para fins de execução do contrato;



- 12.8- Providenciar a imediata correção das CONTRATANTE;
- 12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em Lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência ás suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;
- 12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTATO;
- 12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados á União, Estados, Município ou Terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
- 12.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
- 12.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias á proteção ambiental e ás precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/1998;
- 12.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados:
- 12.15- A CONTRATAÇÃO estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas;
- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que seja de sua fabricação, garantindo seu prefeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

13.0- DA DURANÇÃO DO CONTRATO



13.1- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sur assinatura, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstes arastir o 8.666, de 21 junho de 1993 e alterações posteriores.

14.0- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 14.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:
- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstancia, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

15.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 15.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 15.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado do mês, cujo valor será apurado através de medição.
- 15.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 15.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

16.0- DA FONTE DE RECURSOS

16.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 05.07.12.361.0008.1.005, elemento e despesa nº 4.4.90.51.00.

17.0- DO REAJUSTAMENTE DE PRECO

17.1- Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou equivalente que venha a Substitui-lo, caso este seja extinto.

BI



18.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

18.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

19.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
- a) Advertência
- b) Multa de:
 - b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE
- b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
- b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços.
- b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e împedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

20.0- DAS RECISÕES CONTRATUAIS

- 20.1- A rescisão contratual poderá ser;
- 20.1.1- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 20.1.2- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;



- 20.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII eXMIDE art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
- 20.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências prevista no art.80, incisos Ia IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

21.0- DAS IMPUGNAÇÕES

- 21.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, estando a Administração obrigada a julgar e responder em até 03 (três) dias úteis.
- 21.2- O protocolo poderá ser feito de forma presencial, na sede da Comissão de Licitação, na Rua Maria Nizinha Campelo, 341, Centro, Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000 ou por correio eletrônico, sendo encaminhado para o e-mail (licitacao@jaguaribe.ce.gov.br).

22.0- DOS RECURSOS ADMIISTRATIVOS

- 22.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.
- 22.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 22.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe/CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

23.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 23.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
- 23.2- Esta licitação poderá ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local.
- 23.3- Para diminuir quaisquer dúvidas, o proponente poderá dirigir-se à Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, durante o período das 7:30 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (88) 3522-1092 / e-mail: <u>Hetiação o isquaribe de segunda a sexta-feira</u>, ou
- 23.4- Conforme a legislação em vigor, esta licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA poderá ser:
- a) Anulada a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo;

树



- b) Revogada, por conveniência da Administração, decorrente de motivo superveniente, pertinente e suficiente para justificar o ato;
- 23.5- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos termos da Legislação pertinente.

24.0- DO FORO

24.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jaguaribe-Ce, 12 de maio de 2022.

Midelly Maio Warting de Barrio

Michelle Maria Martins de Barros Presidente da Comissão de Licitação





ANEXO I

PROJETO BÁSICO

Secretaria da Educação e Cultura - SEDUC





AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DISTRITO DE NOVA FLORESTA - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CEARÁ

VOLUME ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO ORÇAMENTO E
CRONOGRAMA QUANTITATIVOS
PLANTAS





MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial tem por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão na Ampliação e melhorias do anexo da escola Maria Eneida Peixoto Soares no distrito de Feiticeiro, município de Jaguaribe - Ce.

A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias a perfeita execução dos serviços.

2. NORMAS

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Os serviços deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionárias locais, assim como, com o código de Obras do Município em vigor.

Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre:

- As presentes especificações e os projetos;
- As normas da ABTN e as presentes especificações;
- As normas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;
- As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes:
- Os desenhos em escalas maiores e os em escalas menores;
- Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga.

3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do local e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1ª, qualidade, sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos.







Para o perfeito entendimento destas Especificações, sestritamente necessária uma visita do construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um levantamento de dúvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo – SEINFRA, do município de Jaguaribe/Ce.

Todos os materiais retirados e/ou substituídos da obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/Ce, ficando ao critério da fiscalização o destino final destes materiais, podendo estes serem reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por serviços não previstos.

A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos serviços e a frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.

4. FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

A liberação das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação de técnico legalmente habilitado da Secretaria de Infraestrutura do município de Jaquaribe-Ce.









5. DESPESAS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais, vigilância, licenças, multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Construtora executante da Obra.

6. SERVIÇOS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será dirimida pela fiscalização.

Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra.

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da Obra

A placa da obra seguirá modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo – SEINFRA do município de Jaguaribe/Ce.

Locação da Obra

A locação da obra será executada utilizando-se equipamentos topográficos e suas medições deverão ser inspecionadas e aprovadas pelo setor técnico da Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo – SEINFRA do município de Jaguaribe/Ce.

6.2. MOVIMENTO DE TERRA

Escavação Manual

A escavação de valas deverá ter profundidade mínima de 0,40m e largura mínima de 0,40m.

Se em algum trecho da escavação houver necessidade de maior profundidade devido ao material encontrado ou devido a falhas no terreno, esse acréscimo deverá ser comunicado ao fiscal e executado de acordo com as orientações técnicas do fiscal em conjunto com o engenheiro encarregado da obra.

A superfície dos fundos de valas deverá ser apiloada manualmente.





Aterro

O aterro sob os pisos de concreto será feito com material de granulometria compatível para a finalidade e será compactado com auxílio mecânico.

A diferença de nivel existente no terreno será resolvida com a execução de aterro em pó de pedra nivelado e adensado seguindo a inclinação prevista em projeto.

O aterro será também base para a colocação do piso tipo tijolinho intertravado.

6.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

As sapatas deverão ser executadas em concreto armado no traço 1:2:3 com Fck=25,00Mpa, vibrado conforme norma vigente.

As Vigas baldrames serão executadas em concreto armado no traço 1:2:3 com Fck=25,00Mpa, vibrado conforme norma vigente.

Os pilares serão executados em concreto armado no traço 1:2:3. O concreto deverá ser vibrado conforme norma vigente.

As vigas serão executadas em concreto armado no traço 1:2:3. O concreto deverá ser vibrado conforme norma vigente.

As lajes serão do tipo vigotas pré-moldadas com fechamento em lajotas cerâmicas e cobertura de concreto na espessura de 5,00cm.

6.4. PAREDES E PAINÉIS

Será executada alvenaria em blocos cerâmicos furados 9x19x19cm no sentido horizontal (esp.=9cm), para as paredes das salas e banheiros.

As alvenarias e estruturas receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, lançada a colher sobre superfícies previamente limpas de pó e de partículas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior.

Será aplicado reboco com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:6 sobre toda a área chapiscada, devendo, no final, apresentar superfície lisa e uniforme não sendo aceitos, pela fiscalização, os serviços que apresentarem defeitos de prumo, alinhamento, arestamento, etc.

Será instalado revestimento cerâmico nas áreas indicadas no projeto arquitetônico seguindo as especificações do projeto, rejuntado com argamassa pré-fabricada com juntas de até 4,00mm.

6.5. ESQUADRIAS

As portas de acesso as salas e aos banheiros serão de madeira, incluindo dobradiças e fechaduras, posteriormente pintadas com tinta esmalte na cor cinza claro. As portas de acesso aos WC's serão de madeira, incluindo dobradiças e fechaduras, posteriormente pintadas com tinta esmalte. Deverá ter toda atenção ao assentamento das mesmas, para não haver problemas no ato de abrir e fechar as portas.



As janelas das salas serão de alumínio com vidro doltipo corressom quatro folhas. As janelas dos banheiros terão estrutura de alumínio e vidro do tipo basculante.

6.6. COBERTURA

A Coberta da Edificação será em telha cerâmica de primeira qualidade com inclinação de 30%. A estrutura de madeira será em maçaranduba e seguirá o projeto arquitetônico. A Edificação terá forro em Laje Pré-moldada em blocos de lajota cerâmica (8x20x30cm).

6.7. REVESTIMENTOS

DE PAREDES.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico.

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados.

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém concluídos.

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção.

Argamassas de Revestimento – Emboço e Reboco

A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. As alvenarias e estruturas receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, lançada a colher sobre superfícies previamente limpas de pó e de partículas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderência do revestimento posterior.

A espessura máxima do emboço, contada a partir do tijolo chapiscado, será de 1,5 cm, para as paredes internas. O seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira.

O revestimento deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida.

Será aplicado reboco com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:2:8 sobre toda a área chapiscada, devendo, no final, apresentar superficie lisa e uniforme não sendo aceitos, pela fiscalização, os serviços que apresentarem defeitos de prumo, alinhamento, arestamento, etc.

M

6



Revestimento Cerâmico

Nos lugares determinados em projeto serão aplica revestimentos cerâmicos de até 30x30 cm, na cor branca, assentados sobre emboço e rejuntados com rejunte industrial com juntas de 4 mm, na mesma cor do revestimento, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similiar.

DE PISO

O piso intertravado será assentado sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra, compactado com placa vibratória de 5,5 cv.

Contra piso e camada regularizadora

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de não danificar as tubulações previstas em projeto.

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o contra piso em concreto com aditivo impermeabilizador, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura mínima de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 3 cm, no traço de 1:4, com o mesmo caimento.

Na execução do contra piso sobre o terreno localizado em áreas internas da obra (caixão), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, na proporção indicada pelo fabricante.

Piso Cerâmico

Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo extra PEI-5, com dimensões nominais de 50 x 50cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa industrializada.

As juntas entre cerâmicas terão gabarito máximo de 6 mm, com espaçadores de PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, na mesma cor do piso cerâmico.

Todas as passagens de porta receberão soleira em granito na cor cinza, com espessura de 2cm e largura de 15cm.

O piso intertravado será do tipo pré-moldado e instalado sobre o lastro de areia.

6.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Os eletrodutos e as conexões instalados sob o piso para instalação dos condutores elétricos serão do tipo PEAD.

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.







As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigoros mente. Cabe unica e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, inalitativa fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações.

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não.

A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, para instalação elétrica, abrangerá os seguintes itens:

Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas, interruptores e Tomadas.

As luminárias a serem instaladas deveram ser do tipo LED com potências indicadas em projeto.

6.9. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidrossanitário em anexo, que estará fundamentado na NBR 5626/98.

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da edificação.

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

Dutos e Conexões

Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto.

Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar "ligações hidráulicas" duvidosas, assim como materiais fora do específicado, devendo todas as tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto.

ESGOTO SANITÁRIO

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.





Estas instalações deverão ser executadas por profissionario especializados e conhecedores da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.

O ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a primeira caixa de passagem mais próxima, quando então será constituída a rede externa que se estenderá até a caixa de inspeção, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual serão lançados os efluentes finais do esgoto doméstico.

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica.

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água.

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da edificação será envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do reaterro e compactação das cavas.

Caixas de inspeção

As caixas de Inspeção serão em alvenaria com dimensões de (60x60x60cm) LADOA x LADO B x ALTURA e serão rebocadas e com piso cimentado e tampas de concreto rejuntadas com argamassa de cimento e areia.

Os pisos das caixas deverão ter valas de direcionamento dos efluentes e devem ser impermeabilizados.

As caixas devem seguir rigorosamente o nivelamento do sentido do esgoto primário.

Tubos e Conexões

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rigido branco, diâmetro mínimo de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.

Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC rigido com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 50 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas.

Louças e acessórios

Todas as louças a serem instaladas serão na cor branca.

Os lavatórios serão em louça branca e terão sifão sanitário instalados antes da descida do ramal do esgoto para permitir acesso para limpezas periódicas.

As peças de apoio para deficientes deverão ser em tubo de aço inox.

M

6



6.10. PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão esta litimes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação.

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espeihos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.

As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas,

Pintura Látex Acrílica

As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica na cor cinza claro da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.

Tanto as paredes internas como os tetos, serão pintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.

As paredes internas serão pintadas nas corres banco gelo e o teto na cor branco neve.

Pintura em Esmalte Sintético

Todas as portas em chapa de ferro deverão primeiramente ser regularizadas, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante, caso estas não estejam previstas no projeto arquitetônico.



6.11. LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente ligadas às redes públicas.

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira.

Yukio Diámenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		PLANILHA URÇAI	ALN I A	IRIA			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BDI:	26,85%	
		PFIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC	2022/02 - Fortalexa	112,75%	-	02/2022
			SEINFRA	027,1 COM DESCMERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
- (CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JASOARIBE		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0.00%	0,00%	

<u> </u>		# NBD		<u> </u>			
ĮTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO Å	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRA	and the second s	- 3/				15.545,7
1.1	PMJ0040	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 2	POPRIA	MÈS	4,00	3.886,43	15,545,7
2	SERVIÇOS P	RELIMINARES 21 ap 1200	MATTER		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13.469,2
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	442,44	2.654,64
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	183,28	7,73	1.416,75
2.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	МЗ	13,05	54,80	715,14
2.4	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	SINAPI	M2	704,92	2,98	2.100,66
2.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	SINAPI	M2	16,80	21,83	366,74
2.6	C4913	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REMOÇÃO DE PÍNTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO	SEINFRA	M2	787,74	7.89	6.215,27
3	MOVIMENTO	E/OU ESCOVAÇÃO)	SCINITA	1412	101,141	7,09	
ļ.,—	 -				1		22.030,79
	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.	SEINFRA	M3	128,39	1,56	200,29
3.2	C0330	C/AQUISIÇÃO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA	SEINFRA	M3	128,39	118,48	15.211,65
3.3	97914	URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	641,95	3,22	2.067,08
3,4	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	SEINFRA	МЗ	128,39	9,56	1.227,41
3.5	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	М3	121,97	4,54	553,74
3.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	МЗ	24,32	83,15	2.022,21
3.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	SINAPI	M3	4,42	32,87	145,29
3.8	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3" CATEGORIA COM	SEINFRA	M3	12,00	50,26	603,12
4	FUNDAÇÃO	ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1780KG			12,20	55,23	22,253,78
		ALVENARIA E CI	NTA			_ 	22,200,10
4,1	C8056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/	SEINFRA	M3	7 77		E 000 40
4.2	93204	ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA ÎN LOCO		·	7,77	693,20	5,386,16
	33207	EM CONCRETO, AF, 03/2016	SINAPI	M	97,16	73,15	7,107,25
		BLOCOS FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA					
4.3	96536	PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 05/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA	SINAPI	M2	33,12	84,49	2,798,31
4.4	95543	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06:2017	SINAPI	KG	43,92	23,80	1.045,30
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	43,61	21,53	938,92
4.6	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	КG	68,12	19,36	1,318,80
4,7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 06/2017	SINAPI	M3	4,97	683,33	3,396,15
4.8	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	8,28	31,75	262,89
5	SUPERESTRU	ITURA			<u></u>		61,344,20
5.1	PILARES					·	15.141,06
5.1.1	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF, 09/2020	SINAPI	M2	38,64	54,98	2,124,43
5.1.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	69,99	23,85	1,669,26
5,1,3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	SINAPI	KG	231,50	19,28	4,463,32
5,1,4	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	SINAPI	KG	32,36	16,29	527,14





PLANILHA ORCAMENTÁRIA

1	i Pulifiu Allâui	*******	o con			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA	1	DATA: 17/02/2022	BDI:	26,85%	
•	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RÆF.
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SEC SEINFRA	2022/02 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO	112,76% 93.85%	47,76%	02/2022 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE CANANCALE DE	SINAPI	2022:03 COM DESCNERAÇÃO	83,55%	47,46%	94/7022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARBE	ł	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0.00%	0,00%	

			(O) - CA			····	.,,
			1 -01	 -		boroo	nn=00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ()	ONTE	סואני	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1,5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACADAMENTO DE AC	Side	МЗ	6,55	970,52	6.356,9
5.2	VIGAS	35 120	di		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,662,1
5.2.1	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	61,31	117,35	7.194,7;
5.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILÁR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM, AF 12/2015	SINAPI	KG	105,03	23,85	2,504,91
5,2,3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	SINAPI	KG	153,87	21,54	3.314,38
5.2,4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	SINAPI	KG	121,52	19,28	2.342,91
5.2.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	SINAPI	KG	17,72	16,29	288,65
5.2.6	103682	CONCRETAGÉM DE VÍGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	5,08	987,50	5.0 16,5 0
5.3	LAJE DE FOI	RRO					23.289,73
5.3.1	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	SINAPI	M2	119,76	194,47	23.289,73
5.4	VERGAS E C	ONTRA-VERGAS					2.251,28
5.4.1	93195	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	SINAPI	M	13,80	65,96	910,25
.4.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	м	13,80	71,81	990,98
5.4,3	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	SINAPI	M	8,54	40,99	350,05
5	IMPERMEAB	·	<u> </u>		<u></u>	-	3.154,62
1.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	SINAPI	M2	64,38	49,00	3.154,62
<u>ــــــــ</u>	SISTEMA DE	VEDAÇÃO VERTICAL	<u> </u>	<u> </u>	·		59.580,61
'.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	250,42	91,85	23.001,08
		REVESTIMENT	os	<u> </u>			
.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	500,84	7,84	3,926,59
.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	119,76	15,39	1,843,11
.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	398,09	54,88	21,847,18
.5	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	181,32	49,43	8,962,65
	RAMPA DE A	CESSIBILIDADE E ESCADA	<u></u> .				12,448,35
	04000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO					
.1	94990	COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	SINAPI	M3	1,93	802,16	1.548,17
2	103328	NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	SINAPI	M2	10,50	91,85	964,43
3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MÁT. C/AQUISICÃO	SEINFRA	МЗ	6,85	118,48	811,59
4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA IS/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.≈ 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,50	7,84	82,32
5	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,50	54,88	576,24
6	C4645	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	М	13,60	524,07	7.127,35
		ESCADA					
							



PLANILHA ORCAMENTÁRIA

L	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*********	*****			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BDI: 25,85%		
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHURIAS	SBC.	2022/02 - Fortale7a	112.76%	•	02/2022
- Locidoxo	-nont-	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	83.25%	47.76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	GINAPI	2022/03 COM DESCNERAÇÃO	83.55%	47,45%	04/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE / B / A /A	S. J	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.08%	9,00%	

L+++	-,	15	1-11-11	- 6			
пЕМ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO 3	Forme		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
B.7	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI SP 120PU	M2	0.48	91,85	44,0
8.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINARI	МЗ	0,30	802,16	240,65
8.9	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,48	7,84	3,7€
8.10	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	0,48	54,88	26,34
8.11	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,87	118,48	103,08
8.12	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	3,10	296,88	920,33
9	ESQUADRIA	s	-l		<u></u>		18,081,88
0	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PÁRA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	ИП	7,00	1,191,17	8.337,77
		PORTAS		-·		\	
9.2	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÁO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	NU	1,00	1.127,90	1.127,90
9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	3.15	234,65	739,15
9.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	3,00	487,79	1.463,37
		JANELAS	<u> </u>		 		
9.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	M2	16,23	610,68	6.247,26
9.6	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,20	533,47	106,69
9.7	12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	0,20	298,68	59,74
10	COBERTURA		<u> </u>				39.978,09
10.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	176,32	112,01	19,749,60
10.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	SINAPI	M2	176,32	49,28	8.689,05
0.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	15,84	31,81	503,87
0.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	М	56,96	34,36	1.957,15
0.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	М	31,68	15,13	479,32
0.6	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	205,72	41,80	8,599,10
1	PISO						31,353,73
1.1	PISO INTERNO						28.863,55
1.1.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	МЗ	11,96	669,20	8.003,63
1,1,2	67630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	NI2	2,85	38,93	110,95
1.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	138,65	145,56	20.181,89
1,1,4	C3001	CERÁMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG, PRÉ- FABRICADA ACIMA DE 30×30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,85	108,86	310,25
1,1.5	C1129	REJUNTAMENTO CI ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) [PAREDE/PISO]	SEINFRA	MZ	2,85	11,87	33,83
1.1.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,23	100,00	223,00





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARISE -CE DATA: 17/02/2022 BDI: 26,65% OBRA: FONTE VERSÃO HORA MES REF. SBC 112 76% 02/2022 2022/02 - Forteloza DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO É MELHORIAS SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.75% 05/2021 Sempreme de l LOCAL: DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47.46% 04/2022 %00,0 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO 8	/ FRINTE	gi)diD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2	PISO EXERNO		Total	5/			2.490,18
11.2.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF 07/2016	Cap lagraphy	M2	16,17	154,00	2.490,18
12	INSTALAÇÕE	ES HIDROSSANITÁRIAS		_			6.396,54
12.1	INSTALAÇÕE	S HIDRÁULICAS		<u></u> -			796,17
12.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	_ M	23,26	9,51	221,20
12.1,2	C2617	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	0,81	14,77	11,96
12.1.3	C2618	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	3,59	21,98	78,91
12.1.4	00000828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	0,68	1,36
12.1,5	00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	1,43	2,86
1_ 3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	10.00	9,36	93,60
12.1.7	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	10,92	30,06
12.1.8	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	14,33	42,99
12.1.9	94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	31,17	31,17
12,1,10	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	9,35	9,35
12.1.11	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC. SOLDÁVEL. DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAVFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN	5,00	31,26	156,30
		REGISTROS E ADAPT	FADORES	<u></u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
12.1.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	116,41	116,41
12.2	INSTALAÇÕE:	S SANITÁRIAS	1	·	·/-··		5.600,37
12.2.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	М	1,69	16,96	28,66
: 2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	М	1,62	23,61	38,25
12.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=10DMM (4')	SEINFRA	M	3,72	41,77	155,38
12.2.4	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	7,99	7,99
12.2.5	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	9,54	9,54
12.2.6	05/24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	11,53	23,06
2.2.7	03/44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	אני	1,00	29,33	29,33
2.2.8	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	11,25	11,25
2.2.9		LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	1,90	23,63	23,63
2.2.10		CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	47,01	47,01
2.2.11	C2832	POSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	5.226,27	5.225,27
3		AIS E ACESSÓRIOS					2.115,68
3.1		CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	312,95	312,95
3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	ÜN	1,00	940,50	940,50





PLANILHA ORCAMENTÁRIA

	PLANIENA UKÇAN	N ⊑ {X }	ARIA			
OBRA;	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BDi:	25,85%	
}	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICIPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRICAD:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	ESSC	2022:02 - Fortaleza	112,76%		92/2022
	6 ///	SIMPA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINE	2022/03 ÇOM DESONERAÇÃO	83.55%	47,45%	04/2022
CUENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIRE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0,00%	

			V 1 / 1 / 1/ / L	L 31			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	A Saffe		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	STANS!	UN	1,00	75,35	75,3
13.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	30,88	30,81
13.5	C4636	LAVATÓRIO DE LÓUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	655,62	655,62
13.6	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 98/2021	SINAPI	UN	1,00	100,38	100,38
14	INSTALAÇÕE	S ELÉTRICAS		<u> </u>	<u> </u>		41.962,74
	J	QUADROS E DISJUI	TORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
14.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	393,83	393,83
14.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	8.00	218,83	1.750,64
14.3	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 29A	SEINFRA	UN	9,00	108,20	973,80
1/ 1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	บท	18,00	26,33	473,94
14,5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	26,33	157,98
14.6	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2.00	108,20	216,40
14.7	00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,	SINAPI	UN	8,00	206,33	1.650,64
	3	CARRENTE DE 40 A, TIPO AC	<u> </u>	UN	0,00	200,33	1.000,04
ī4.8	91927	CABOS E ELÉTROI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	М	589,50	6,47	3.814,07
14.9	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	М	534,98	9,13	5.797,37
14.10	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	554,88	12,30	6,825,02
14.11	101561	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM7, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M	260,00	21,06	5.475,60
14,12	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	237,08	7,97	1.889,53
14.13	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	М	5,10	18,88	115,17
	063107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "L" 300X100 CHAPA 18 SEM	SBC	М	59,60	119,12	7.099,55
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PONTOS DE ENER	RGIA		<u></u>		
4.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	19,64	78.56
14.16	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 19A 250V	SEINFRA	UN	6.00	34,64	207,84
4,17	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 26 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00	43,59	435,90
4.18	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR († MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	9,00	32,00	288,00
4.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	35,00	9,36	327,60
		LAMPADAS E LUMIN	ÁRIAS		<u> </u>		
4.20	060042	LUMINARIA COM LAMPADA DE LED MULTIUSO BL29 2X20,5W	SBC	UN	19,00	188,50	3.581,50
		TASCHIBA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -	SINAPI		 +-		
	91936		SINAPI	UN	30,00	13,66	409,80
4.21	91936	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015					
4.21	91936 PRAÇA DE RE	CREAÇÃO			- ,		40.590,45
4.21		CREAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015	SINAPI	M2	139,19	73,90	10.286,14
4.21 5 5.1	PRAÇA DE RE	CREAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM.	SINAPI SEINFRA	M2 M3	139,19	73,90 16,50	
4.21 5 5.1 5.2	PRAÇA DE RE 92396	CREAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO					10,286,14
4.21 5	92396 C3141 C3130	CREAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	16,82	16,50	10,286,14

例



ļ.	PLANILHA ORÇAI	MENIA	ARIA			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BDI: 26,65%		
}	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
b Ecomo i o	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC	2022;62 - Fortaleza	112.76%	-	02,2022
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MECHORIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	93,55%	47,46%	94/2022
CLIENTE:	ODEEE/TURA MUNICIPAL DE IAGUADIRE	ļ	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0.00%	0,00%	

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.6	C3611	BANCO DE MADEIRA CIASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MODULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	4,00	1.304,84	5.219,3
15.7	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÓNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	ŲN	4,00	1.468,83	5.875,3
15,8	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	МЗ	23,08	165,29	3,814,8
15.9	PMJ001023	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-BALANÇA DUPLA - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	PRÓPRIA	Un	1.00	1.520,03	1.520,0
15.10	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	1.104,86	1.104,8
15.11	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00:	810,81	810,8
15.12	C3541	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,98	700,94	700,9
15.13	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	₽T	4,00	291,22	1.164,8
15.14	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	110,00	4,83	531,30
١.	REVESTIMENT	ros		·			21,223,28
16.1	C4445	CERÁMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE- FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	№2	170,66	114,38	19.520,09
6.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÀMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	170,66	9,98	1.703,19
17	PINTURA				· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		32.451,42
7.1	Ç1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	546,32	24,58	13.428,55
7.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	425,50	26,36	11.216,18
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	48,45	26,30	1,274,24
7.4	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	119,76	28,45	3.407,17
7,5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF, 86/2014	SINAPI	M2	148,80	15,70	2.336,16
7.6	00400	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÂTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	57,60	13,70	789,12
8	DIVERSOS						1.020,19
8.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,46	4:14.71	1.020,19
9	SERVIÇOS FIN	AIS	<u>/</u> ^)		<u> </u>		5.143,83
<u>-</u> -4	CP-006	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PROPRIA	Wa	572,81	8,98	5.143,83
		(here	The Co	133	·	ALOR BDI TOTAL:	95.275,34

VALOR DRÇAMENTO: 354.869,76

VALOR TOTAL:

450.145,10

Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022		
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO É MELHORIAS	SBC SEINFRA	2022/02 - Fortaleza 027,1 COM DESONERAÇÃO	112,76% 83.85%	
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESCNERAÇÃO	63,55%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARISE		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0.00%	

1.1. PMJ0040 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 2 (MÊS)

			QTD
QUANTIDACE	4	4,00000000	4,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,90

2.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

			QTD
PLACA DE OBRA	3*2	6,00000000	6,00
			6,00

2.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

			QTD
E \CO PARA NOVAS SALAS (L \CO ADMINISTRATIVO)	183,28	183,28000000	183,28
			183,28

2.3. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

			QTD
PAREDES A SEREM DEMOLIDAS MURO	10,00*2,7*0,15	4,05000000	4,05
COBOGÓ	8*2,0*1,50*0,15+8*3*1, 50*0,15	9,000000000	9,60
			13,05

2.4. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

			QTD
ÁREA A SER TRABALHADA + ACRÉSCIMO DE 10%	152,21+15,22	167,43000000	167,43
ÁREA DA PRAÇA	537,49	537,49000000	537,49
	·		704,92

2.5. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 人 _12/2017 (M2)

		QTD
BLOCO ANEXO - RETIRADA DE 7*1,20*2 CERÂMICA	16,80000000	16,80
		16,80

2.6. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

			QTD
BLOCO ANEXO - ÁREA OBTIL POR SOFTWARE REVIT	0A 730,14	730,14000000	730,14
REMOÇÃO DE PINTURA DA FACHADA	18*3,20	57,60000000	57,60
			787,74

3.1. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

			arp
QUANTIDADE PARA ATERRO	128,39	128,39000000	128,39
			128,39

3.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)



BO1: 26,85%

0.00%

04/2022



MEMÓRIAS DE CÁLCILLO

1	MEMORIAO DE GAECGEO					
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022		BO : 26,85%	
	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	HES	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEINFRA	2022/02 - Fortaleza 027,1 COM DESONERAÇÃO	112.75% 83.85%	47.76%	
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	₩ 90 .0	

		QTD
ESPAÇO PARA AMPLIAÇÃO - 183,41°0,7 BLOCO ADMINISTRATIVO (ÁREA X MÉDIA DE 30 CM DE ALTURA)	128,39000000	128,39
		128,39

02/2822

05/2021

3.3. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVÌMŒN: KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

			атр
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO	128,39*5	641,95000000	641,95
			641,95

3.4. C3209 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)

_ ~			QTD
C /TIDADE	128,39	128,39000000	128,39
			128,39

3.5. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

			QTD
QUANTIDADE	128,39*0,95	121,97000000	121,97
			121,97

3.6. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

	į		QTD
	14,84*0,40*0,40*3+8,0* 0,40*0,40*3+8,30*0,46* 0,40*2+1,50*0,40*0,40+ 3,30*0,4*0,4*2+1,80*0, 40*0,40*2	15,49000000	15,49
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -BLOCOS DE F DAÇÃO	0,8*0,8*0,6*23	00000008,8	g,83°
			24,32

3.7. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

		1	QTD
BLOCOS ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - REATERRO DE PAREDES	14,84°0,20°0,20°3+8,0° 0,20°0,20°3+8,30°0,20° 0,20°2+1,50°0,20°0,20+ 3,30°0,2°0,2°2+1,80°0, 20°0,20°2	3,87000000	3,87
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BLOCOS	0,20*0,20*0,60*23	0,55000000	0,55
			4,42

3.8. C5011 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

			QTD
RETIRADA DE ROCHA	4*2*1,5	12,00000000	12,00
			12,00

4.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)



LOCAL: CLIENTE:

MEMÓRIAS DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIO PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE OBRA: JAGUARIBE CE DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO É MELHORIAS

À	
-	FONTE
	SBC

SEINFRA

SINAPI

DATA: 17/02/2022 VERSÃO 2022/02 - Fortaleza 027,1 COM DESONERAÇÃO

2022/03 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA MES REF. 112,76% 02/2022 83.85% 47,76% 05/2021 83.55% 47,46%

BDI: 26,65%

04/2022 0,00%

			QTD
AMPLIAÇÃO - FUNDAÇÃO - COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA	8,30°0,20°0,40°2+14,82°0,20°0,40°2+8°0,20°0,40°2+8°0,20°0,40°3+3,50°0,20°0,4°2+1,80°0,2°0,4°2+14,82°0,20°0,4	7,77000000	7,17
			7,77

DISTRITO DE FEITICEIRO - JAQUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

4.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - CINTA PARA FUNDAÇÃO	8,30*2+14,82*2+8*3+3, 50*2+1,50+1,80*2+14,8 2	97,16000000	97,16
			97,16

4.3. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BLOCOS	2,4*0,6*23	33,12000000	33,12
			33,12

4.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 2,30*4*23*0 AMPLIAÇÃO - BLOCO (60X60X60) = COMP. ESTRIBO X QUANT. POR BLOCO X N° DE BLOCOS X PESO ESP.DO AÇO	,154 32,59000000	32,59
BLOCO ADMINISTRATIVO - 0,80°4°23°0 AMPLIAÇÃO -BLOCO (60'X60'X60') = COMP. GANCHO X QUANT. POR BLOCO X N° DE BLOCOS X PESO ESP.DO AÇO	154 11,33000000	11,33
		43,92

4.5. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BLOCOS = COMP. FERRO X QUANT. POR BLOCO X N° DE BLOCOS X PESO ESP.DO AÇO	1,20*4*23*0,395	43,61000000	43,61
			43,61

4.6. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1,20°4°23°9,617 AMPLIAÇÃO = COMP. FERRO X QUANT. POR BLOCO X Nº DE BLOCOS X PESO ESP.DO AÇO	58,12900000	68,12
		68,12

4.7. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE IERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 (M3)





	MEMÓRIAS DE C	ÁLCU	LO	
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHURIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA	}	DATA: 17/02/2022	BDI
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO 2022/02 - Fortaleza	HORA 112.75%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63.85%
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESCNERAÇÃO	83,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	attenta

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -BLOCOS DE FUNDAÇÃO	0,6*0,60*0,60*23	4,97000000	4,97
			4,97

4.8. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 📆 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -BLOCOS	0,60*0,60*23	8,28000000	8,28
			8,28

5.1.1. 92435 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 (M2)

and the second s			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -PILARES = QUANT, X ALTURA X PERÍMETRO	23*2,80*0,60	38,64000000	38,64
			38,64

5.1.2. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -PILARES = COMP. ESTRIBO X QUANT. POR PILAR X N° DE PILARES X PESO ESP.DO AÇO	0,78*19*23*0,154	52,49000000	52,49
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -PILARES=COMP. GANCHO X QUANT. POR PILAR X N° DE PILARES X PESO ESP.DO AÇO	0,26*19*23*0,164	17,50000000	17,50
			69,99

5~3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U...A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PILARES P1= N° DE BARRAS X COMPRIMENTO X NUMERO DE PILARES X MASSA DO AÇO (KG/M)	6*2,80*21*0,617	217,68000000	217,68
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -PILARES P2= N° DE BARRAS X COMPRIMENTO X NUMERO DE PILARES X MASSA DO AÇO (KG/M)	4*2,80°2*0,617	13,82000000	13,82
			231,50

5.1.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PILARES CENTRAIS = Nº DE BARRAS X COMPRIMENTO X Nº DE PILARES X PESO DO AÇO (KG/M)	6*2,80*2*0,963	32,35006000	32,36
			32,36



BDI: 26.85%

47.75%

0.00%

ŘÉF.

02/2022



MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BDI:	26,85%	
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF. 02/2022
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEMFRA	2022;02 - Fortaleza 027,1 COM DESONERAÇÃO	112 76% 93.85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022-03 COM DESCNERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2822
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARISE		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	£09,0	9,00%	

5.1.5. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

]	QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PILARES	0,15*0,30*2,80*23	2,98600000	2,90
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PILARES	0,15*0,30*2,80*29	3.65000000	3,65
			6,55

5.2.1. 92471 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARPA DE MAD DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -COMPRIMENTO X ALIURA X LADOS	14,82*0,40*2*2+8*0,4*2 *5+3,50*0,4*2*2	61,31000000	61,31
			61,31

5.2.2. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

	i	•	QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V1=V3=V5=V6=V7 = COMP. ESTRIBO X QUANT. POR VIGA X N° DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	0,8*54*5*0,154+0,18*5 4*5*0,154+6,11	46,86000000	46,86
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V2=V4= COMP. ESTRIBO X OUANT. POR VIGA X Nº DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	0,8*99*2*0,154+0,18*9 9*2*0,154+4,48	34,36000000	34,36
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V8=V8= COMP. ESTRIBO X OUANT. POR VIGA X Nº DE VIGAS X PESO ESP DO AÇO	0,8*24*2*0,154+0,18*2 4*2*0,154+1,08	8,32000000	8,32
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 60 - /10-SOMP. ESTRIBO X DL . POR VIGA X N° DE /IGAS X PESO ESP.DO AÇO	1,44*54*1*0,154+0,18* 54*1*0,154+2,02	15,49000000	15,49
			105,03

5.2.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V1=V3=V5=V6=V7 = COMP. X N° DE BARRAS POR VIGA X N° DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	8'4'5"0,395+9,48	72,68000000	72,68
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V2=V4= COMP. X № DE BARRAS POR VIGA X № DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	14,82*4*2*0,395+7,02	53,85000000	53,85
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V8=V9= COMP. X N° DE BARRAS POR VIGA X N° DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	3,50*4*2*0,395+1,75	12,81000000	12,81
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 60 - V10= COMP, X N° DE BARRAS POR VIGA X N° DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	8*4*1*0,395+1,89	14,53000000	14,53





	MEMÓRIAS DE C	ÁLCU	LO			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA	_	DATA: 17/02/2022	BDI:	26,85%	
	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHURIAS	SEC	2022/02 - Fortaleza	112.76%	-	02/2022
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53.55%	47.76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83.55%	47,46%	94/2922
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.90%	0,00%	

	QTD
	153,87

5.2.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V1=V3=V5=V6=V7 = COMP. X N° DE BARRAS POR VIGA X N° DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	8*2*5*0,617+7,4	56,76000000	56,76
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - VZ=V4= COMP. X N* DE BARRAS POR VIGA X N* DE VIGAS X PESO ESP.DO ACO	14,82*2*2*0,617+5,48	42,06000000	42,66
BL. ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V8=V9= COMP. X N° DE BARRAS POR VIGA X N° DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	3,50"2"2"0,617+1,23	9,87000068	9,87
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 60 - V10=	8*2*1*0,617+2,96	12,83000000	12,83
			121,52



5.2.5. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 60 - V10= COMP. X N° DE BARRAS POR VIGA X N° DE VIGAS X PESO ESP.DO AÇO	8*2*1*0,963+2,31	17,72000000	17,72
			17,72

5.2.6. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V1=V3=V5=V6=V7 =	8*0,15*0,4*5	2,40000000	2,40
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V2=V4≈	14,82*0,15*0,40*2	1,78000000	1,78
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 40 - V8±V9=	3,50*0,15*0,40*2	6,42000000	0,42
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - VIGAS 15 X 60 - V10-	8*0,15*0,4*1	0,48000000	0,48
			5,88

5.3.1. 101964 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -ÁREA DE LAJE OBTIDA POR SOFTWARE	119,76	119,76000000	119,76
			119,76



5.4.1. 93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)



	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BDI:	26,85%		
	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEINFRA	2022,02 - Fortaleza 027,1 COM DESONERAÇÃO	112,76% 83,85%	47.76%	02/2022 05/2021	
LOCAL;	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	5tnapi	2022:83 COM DESONERAÇÃO	63,56%	47,45%	04/2022	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARISE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	%00,0 		

			QTD
BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO - AMPLIAÇÃO - J01	2,1*3	6,30000000	6,30
BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO - AMPLIAÇÃO - J02	1.7*4	6,80000000	6,80
BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO - AMPLIAÇÃO - J03	0,7	0,70000000	0,70
			13,80

O. AF_03/20 FM)

		-	****
5.4.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA	IANELAS COM MAIS DE	15MDEVAD BE	このマノクのもんりん
C.T.Z. SOIGS - FERICAL RE MICEBADA! ANA	SHIRE ENG OUR WINIO DE	1,0 M DE VAQ. AL	_03/20 / W

			QTD ,
BLOCO ADMINTRATIVO - AMPLIAÇÃO - J01	2.1*3	6,30000000	6,30
BLOCO ADMINTRATIVO - AMPLIAÇÃO - J02	1,7*4	6,80000000	5,80
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - JOS	0,7	0,70000000	0,70
			13,80

5.4.3. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PORTAS	1,12*5+2,1+0,84	8,54000000	8,54
			8,54

6.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES	14,84*0,40*2+14,84*0,4 0*2+8,0*0,40*2*5+6,0*0 ,40*2+3,30*0,40*2+1,50 *0,40*2	64,38000000	64,38
			64,38

7.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

		1	QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO (SOFTWARE REVIT) = ÅREA DAS PAREDES - VÃOS (PORTAS E JANELAS)	(29,34+44,08+29,704+2 6,89+11,26+9,90+20,21 +2,82+20,21+9,90+24,0)- (1,20*1,10*4+1,50*1,10 *3+0,8*2,10*5+0,60*2,1 0*1)	208,42000000	208,42
FECHAMENTO DE COBOGÓ	E COBOGÓ 3*1,50*8+1,0*1,50*4 42,00000000	42,00	
		·	250,42

7.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		!	QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO (SOFTWARE REVIT) = ÁREA DAS PAREDES IDEM X QUANTIDADE DE LADOS	208,42'2	416,84000000	416,84
FECHAMENTO DE COBOGÓ	(3*1,50*8+1,0*1,50*4)*2	84,00000000	84,00
			500,84

M

7.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)



}	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BD4 :	26,85%		
	PEIXOTÒ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022	
Descração.	AMPEINGNO CIMERIONIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47.76%	05/2021	
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,5\$%	47.46%	04/2022	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	1,00%		

			атр
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR SOFTWARE REVIT	119,76	119,76000000	119,76
			119,76

7.4. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)


	-		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - REBOCO DE PAREDES EXTERNAS =ÂREA DAS PAREDES - ÂREA DE EMBOÇO - ÂREA DOS VÃOS	(29,34+44,08+29,70+26 ,89+11,25+0,76}- (53,98)- (1,20+1,10*4+1,50*1,10 *3+0,8*2,10*5+0,60*2,1 (0*1)	68,14000000	68,14
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PAREDES INTERNAS = COMPRIMENTO X AL `A - ÁREA DOS VÃOS	(8*1,60+5*1,60+8*1,60 +6*1,60+3,50*1,60+3,3 0*1,60+3,30*1,60+2,50* 1.60+0,20*1,60+3,35*1, 60+3,30*1,60*2+3,40*1, 60+0,20*1,50+3,30*1,6 0*4+3,40*1,60+0,20*1,6 0+4,35*1,60+3,50*1,60 +2,70*1,60+3,40*1,60*2 +0,40*1,60*2+0,70*1,60 +0,20*1,60+0,55*1,60*2)-(19,89)	126,19000000	126,19
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - LAJE - QUANTIDADE OBTIDA POR SOFTWARE REVIT	119,76	119,76000000	119,76
	(3*1,50*8+1,0*1,50*4)*2	84,00000000	84,60
			398,09

7.5. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PAREDES E> !NAS = COMPRIMENTO X & URA	8,30*1,20+14,84*1,20+ 8,30*1,20+13,54*1,20	53,96000000	53,98
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PAREDES INTERNÁS = COMPRIMENTO X ALTURA	8*1,20+5*1,20+8*1,20+ 6*1,20+3,50*1,20+3,30* 1,20+3,30*1,20+2,50*1, 20+0,20*1,20+4,35*1,2 0+3,30*1,20*2+3,40*1,2 0+0,20*1,20+3,30*1,20* 4+3,40*1,20+0,20*1,20 4+3,5*1,20+3,50*1,20+ 2,70*1,20+3,40*1,20*2+ 0,40*1,20*2+0,70*1,20+ 0,20*1,20*2+0,70*1,20+ 0,20*1,20*0,55*1,20*2	109,56000000	109,56
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	1,90*2,80*2+1,50*2,80+ (1,50*2,80-0,6*2,10)	17,78000000	17,78
			181,32

By

8.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)



	MEMORIAS DE C	ALCU	LO
BRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE	FONTE	VERSÃO
ESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEINFRA	2022:02 - Fortaleze 027, 1 COM DESONERAÇÃO
OCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
LIENTE:	PRESCUIRA MUNICIPAL DE JACUADIDE	ĺ	COMPOSIÇÕES PROPRIA

		:	QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -RAMPA DE ACESSIBILIDADE	(2,78*1,58+4,40*1,20+2,40*1,20+4,40*1,20+1,2 0*1,20)*0,1		1,93
			1,93



BOI: 25,55%

47,76%

47.46%

0.00%

05/2021

04/2022

HORA

113.76%

83.55%

8.2. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTÂL ĐẾ 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ALVENARIA LATERAL DA RAMPA	4,40*0,70*0,5+1,20*0,7 +2,40*0,7+5,60*0,5*2+1 ,20*0,7	10,50000000	10,50
			10,50

8.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO -ATERRO PARA RAMPA	4,20°0,7°0,5°1,20+2,40 *1,20°0,5+4,40°0,5°1,2 0+1,20*1,20°0,7	6,85000000	6,85
			6,85

8.4. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			ΟΙD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - CHAPISCO DA RAMPA	4,40*0,70*0,5+1,20*0,7 +2,40*0,7+5,60*0,5*2+1 ,20*0,7	10,50000000	16,50
	<u> </u>		10,50

8.5. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

	ł		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - REBOCO DA RAMPA	4,40*0,70*0,5+1,20*0,7 +2,40*0,7+5,60*0,5*2+1 ,20*0,7	10,50000000	10,50
			10,50

8.6. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - IAMPLIAÇÃO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	4,40+1,20+2,40+4,40+1 ,20	13,60000000	13,60
			13,60

8.7. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ESCADA	0,40*0,20+0,40*0,4+0,4 *0,6	0,48000000	0,48
			0,48

8.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ESCADA	0,40*1,90*4*0,1	0,30000000	0,30
P			0,30



MEMÓRIAS DE CÁLCULO INEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA DA

	MITMONIVO DE C	•
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA	
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICIPIO DE JAGUARIBE -CE	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	١.
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE]
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACHARIRE	1

FONTE	VERSÃO
SBC	2022/02 - Fortaleza
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
	openous de control de

DATA: 17/02/2022

BDI: 25,85%

HORA MES REF.
112.76% - 02/2022
83,95% 47,76% 05/2671
93.55% 47,46% 04/2022

MPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0,00%

8.9. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

_			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ESCADA	0,40*0,20+0,40*0,4+0,4 *0,6	0,48000000	0,48
			0,48

8.10. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ESCADA	0,40°0,20+0,40°0,4+0,4 °0,6	0,48000000	0,48
			0,48

8-11. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

			QTD
BLUCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ESCADA	0,40*1,90*0,15÷0,40*1, 90*0,40+0,40*1,90*0,60	0,87900000	0,87
			0,87

8.12. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ESCADA	1,30+1,80	3,10000000	3,10
			3,10

9.1. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA ATRAVES DE PROJETO ARQUITETÔNICO	5	5,00000000	5,00
BL ~O ANEXO - S: FITUIÇÃO DE PORTAS	2	2,00000000	2,00
			7,00

9.2. 90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA ATRAVES PROJETO ARQUITETÔNICO	1,000,0000	1,00
		1,00

9.3. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

			QΤΩ
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA ATRAVES PROJETO ARQUITETÔNICO	1,50*2,10	3,15000000	3,15
			3,15

B

9.4. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)





MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, NIUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

	DATA: 17/02/2022	BDI:	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEC	2022/02 - Fortaleza	112.76%	-	02/2022
5EINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
STNAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83.55%	47,46%	04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	₽.90%	0,00%	

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - PORTÃO EXTERNO -	1,20*2,50	3,00000000	3,60
			3,00

9.5. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - SALA DE AULA	1.50*1,10*2	3,30000000	3,30
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES	1,50*1,10	1,65000000	1,65
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - SECRETATIA	1,20*1,10*2	2,64900000	2,64
BLOCO ADMINISTRATIVO - AÇÃO - DIRETORIA	1,20*1,10	1,32000000	1,32
BLUJO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - ALMOXARIFADO	1,20*1,10	1,32000000	1,32
			10,23



9.6. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

			атр
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	0,5*0,4	0,20000000	0,20
			0,20

9.7. I2259 - VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	0,50*0,40	0,20000000	0,20
			0,20

10.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - T' ADO COM 2 ÁGUAS (Á: _A OBTIDA POR SOFTWARE)	176,32	176,32000000	176,32
			176,32

10.2. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - COBERTURA COM MAIS DE 2 ÁGUAS (ÁREA OBTIDA POR SOFTWARE)	176,32	176,32000000	176,32
			176,32

10.3, 94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			and
6LOCO ADMINISTRATIVO - CUMEEIRA COM TELHA CERÁMICA - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO	15,84	15,84000008	15,84
			15,84

B

10.4. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Página: 17



	ÁLCU	LO	
DBRA;	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		TAG
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SEC SEINFRA	32 7
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SIMAPI	2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CO

	DATA: 17/02/2022	801 :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	8,00%	0.00%	

	E	:	OTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE = PERÍMETRO	15,84*2+6,41*2+6,23*2	56,96000000	56,96
			56,96

10.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

			ато
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE = LATERAIS	15,84*2	31,68000000	31,68
			31,68



10.6. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P (M2)

			QTD
FORRO SALA	51,45+51,45+51,52+51, 30	205,72000000	205,72
			205,72

11.1.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMBIENTE INTERNO - QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO NO REVIT	(119,76+29,70)*0,08	11,96000000	11,96
			11,96

11.1.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	2,85	2,85000000	2,85
			2,85

11.1.3. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

			QTD
BL O ADMINISTRATIVO - AN. AÇÃO - ÁREAS COM PISO INDUSTRIAL	11,55+14,35+9,15+11,5 5+14,35+48+29,70	138,65000000	138,65
	-		138,65

11.1.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	2,85	2,85000000	2,85
			2,85


11.1.5. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	2,85	2,85000000	2,85
			2,85

11.1.6. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	0,66	0,68000000	6,68
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PORTÃO	1,55	1,55000000	1,55





	ÁLCU	LO	
BRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DA'
	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	
SCRIÇÃD:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEINFRA	027
CAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022
		į.	0.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

DATA: 17/02/2022		BDI:	25.65%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2022/02 - Fortaleza	112.76%	-
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	93.85%	47.75%
SINAPI	2022:03 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0,00%

YERSÃO	HORA	MES	REF.
2022/02 - Fortaleza	112.76%	-	02/2022
1 COM DESONERAÇÃO	93.35%	47.75%	05/2021
03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
MPOSIÇÕES PRÓPRIAS	9.00%	0,00%	

	 QTD
	2,23

11.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

			arg
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - CALÇADA EXTERNA	10,90*0,6+16,05*0,6	*0,6 16,17000000	16,17
			16,17

12.1.1. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - C^ANTIDADE (OBTIDO POR JETO) + ESTIMATIVA DE ALIMENTAÇÃO	23,26	23,26000000	23,26
			23,26

12.1.2. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 0,81 QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,8100000	0,81
		0,81

12.1.3. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBITIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	3,59	3,59000000	3,59
			3,59

12.1.4. 00000828 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

			QTD
BLUCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBITIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00000000	2,80
			2,00

12.1.5. 00000829 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

		QTD
BLOCG ADMINISTRATIVO - 2 QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,00000000	2,00
		2,00

12.1.6. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	10	10,00000000	10,00
	- "-		10,00

12.1.7. 89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)



	MEMÓRIAS DE C	ÁLCU	LO			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	BDI:	25,65%	
Į	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SBC	2022/02 - Fortaleza	112.76%	-	02/2022
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SEINFRA	027_1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARISE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	er manen	be de	

			arp
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBITIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	3	3,00000000	3,00
			3,00

12.1.8. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	3	3,00000000	3,00
			3,00

12.1.9. 94693 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 (UN)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,00000000	1,00
		1,00

12.1.10. 89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			атр
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00000000	1,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00

12.1.11. 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	5	5,00000000	5,00
			5,00

12.1.12. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - QUANTIDADE OBITIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,00000000	1,00
		1,00

12.2.1. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITARIO	1,69	1,69000000	1,69
			1,69

12.2.2. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,62	1,62000000	1,62
			1,62





MEMORIAS I		
BRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FOR
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SEIN
OCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SIN
LIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	1

	DATA: 17/02/2022	BDi:	25,55%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2022:02 - For(alexa	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	927,1 COM DESONERAÇÃO	63.85%	47.76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	9,00%	

12.2.3. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,72+2	3,72000000	3,72
			3,72



12.2.4. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,00000000	1,60
		1,00

12.2.5. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
BLOCO DE ENSINO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00000000	1,00
			1,00

12.2.6. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00000000	2,60
			2,00

2.7. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00000000	1,00
			1,60

12.2.8. C1761 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	#	1,00000000	1,00
			1,00

12.2.9. C1758 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,0000000	1,00
	•		1,00





	MEMORIAS DE C	, Δ
GBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	F
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	9
LOCAL;	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	1

	BATA: 17/02/2022	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
58 0	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	92/2022
SEINFRA	827,1 COM DESONERAÇÃO	83.65%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESCNERAÇÃO	83,55%	47,45%	04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	g,0 0%	
	0 0 ···· 0 0 i 0 0 2 2 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	2,	

12.2.10. C4924 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

			arg
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBTIDA POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00000000	1,00
			1,00

12.2.11. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 AMPLIAÇÃO	1,00000000	1,80
		1,00



13.1. 102605 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

		oro
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE	1,00000000	1,00
		1,00

13.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	1,00000000	1,00
		1,00

13.3. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

		QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 AMPLIAÇÃO -QUANTIDADE	1,00000000	1,00
		1,00

13.4. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE OBITIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00000000	1,60
			1,00

13.5. C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS (UN)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPI IAÇÃO -QUANTIDADE OBITIDO POR PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,000,000	1,00
			1,00

3

13.6. 94797 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

		arp
BLOCO ADMINISTRATIVO - 1 AMPLIAÇÃO - QUANTIDADE	1,00000000	1,00
		1,00

14.1. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)



	MEMÓRIAS DE C	ÀLCU!	LO
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DAT
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEINFRA	027
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	Sinafi	2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		co

	DATA: 17/02/2022	BDI:	26,85%	
ONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2922/02 - Fortaleza	112.75%	-	02/2022
INFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%.	47.76%	05/2021
NAFI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	D 09%,	200,0	

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO	1	1,00000000	1,00
			1,60

14.2. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTA (A)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO	8	8,00000000	8,00
			8,00

14.3. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

		атр
QUANTIDADE OBTIDO POR 9 PROJETO ELÉTRICO	9,000000000	9,00
>		9,00

14.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

			QTD
QUANTIDADE - BLOCO ADMINISTRATIVO	18	18,00000000	18,00
			18,00

14.5. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

<u></u>			атр
DISJUNTORES TOMADAS	6	6,00000000	5,00
			6,00

14.6. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

			arp
BLOCO ADMINISTRATIVO	2	2,00000000	2,00
			2,00

14.7. 00039456 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC (UN)

			QTD
QUANTIDADE	8	8,00000000	8,00
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,00

14.8. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QTD
QUANTIDADE OSTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	141,2+16,2+9,7+213,6+ 87,1+121,7	589,50000000	589,59
			589,50

14.9. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

	ļ	1	QTD
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	88,2+88,2+83,1+88,2+3 1,7	379,40000000	379,40
ALIMENTAÇÃO QUADRO 3	(23,65+2,42+6,30)*4	129,48000000	129,48
ALIMNETAÇÃO QUADRO 4	(16,50+2,42+6,30)*5	126,10000000	126,10
			634,98





MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022	aDI	26,55%	
	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
DESCRICÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SEC	2022/02 - Fortaleza	112.76%	•	02/20
Daooray	THE WAY TO BE INCLUDED.	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	63.65%	47.76%	05/29
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/20
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0.09%	0,00%	

14.10. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

		1	ŌŢIJ	
ALIMENTAÇÃO DO QUADRO 2 -QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	(48,60+2,42+6,30)*4	229,28000000	229,28	
ALIMENTAÇÃO DO QUADRO 1	(56,40+2,42+6,30)*5	325,60000000	325,60	
	<u> </u>		554,88	

14.11. 101561 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÈREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

			arp
ALIMENTAÇÃO GERAL	65*4	260,00000000	260,00
			260,00

14.12. 91844 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QID
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	237,08	237,08000000	237,88
			237,08

14.13. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QTD
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	6,10	6,10000000	6,10
			6,10

14.14. 063107 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA (M)

			QTD
ALIMENTAÇÃO DE QUADROS	51,40+1,90+6,30	59,60000000	59,60
			59,60

14.15. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
QUANTIDADE OBTIDO FOR PROJETO ELÉTRICO	4	4,08000000	4,60
			4,60

14.16. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	ő	6,00000000	6,00
			8,00

14.17. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

			QTĐ
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	10	10,00000000	10,90
			10,60

 β_{j}

14.18. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)



MEMÓRIAS DE C			LO
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17/02/2022
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SEINFRA	2022/02 - Fortaleza 827.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	1	COMPOSIÇÕES PROPRIAS

			QTD
QUANTIDADE OSTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	9	9,00000000	9,00
			9,00

14.19. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

			QTD
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	35	35,00000000	35,00
			35,00



BDI: 26,65%

MES

47,76%

47.46%

0,00%

REF

02/200

05/203

04/202

HORA

112.75%

93.95%

83,55%

0.08%

14.20. 060042 - LUMINARIA COM LAMPADA DE LED MULTIUSO BL29 2X20,5W TASCHIBA (UN)

			OTO
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	19	19,00000000	19,00
l			19,00

14.21. 91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

			QTD
QUANTIDADE OBTIDO POR PROJETO ELÉTRICO	30	30,00000000	30,00
			30,00

15.1. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

			QTD
PASSEIO DA PRAÇA	139,19	139,190000	
			139,19

15.2. C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) (M3)

			QTD
CANTEIROS E PLAYGROUND	(82,30+42,93+42,93)*0, 1	16,82006000	16,82
,			16,82

15.3. C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

		QTD
CANTEIROS E PLAYGROUND 16,82	16,82000000	16,82
		16,82

15.4. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

		QTD
TRANSPORTE DE AREIA PARA 16,82°6 PRAÇA	100,92000000	100,92
		100,92

15.5. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

	QTD
BANQUETA DE MEIO FIO PARA 25,29+25,67+9,98+8,30 FECHAMENTO DA +5,85+9,92+8,04+5,81+ PAVIMENTAÇÃO 20+8,30+8,30 INTERTRAVADO	135,46
	135,46

15.6. C3611 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) (UN)



<u> </u>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		OATA: 17/02/2022		BD): 36,85%	
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC	2022/02 • Fortaleza	112.76%	•	
DEGENGUAC:	Authority Chicorotte	SEINFRA	027 / COM DESCNERAÇÃO	83.65%	47,76%	
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022:03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
CLIENTE;	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	 	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0,00%	

			QTD
PRAÇA	4	4,00000000	4,60
			4,00

15.7. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

			QTQ
PRAÇA	4	4,00000000	4,00
			4,00

15.8. C1605 - LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

_			QTD
PRAÇA	230,77*0.18	23,08000000	23,08
			23,08

65/2

15.9. PMJ001023 - PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-BALANÇA DUPLA - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X" (Un)

			QTD
PRAÇA - BLOCO ADM	1	1,00000000	1,80
			1,60

15.13. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
PRAÇA	4	4,00000000	4,00
			4,00

15.14. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QTD
ILUMINAÇÃO PRAÇA	110	110,00000000	119,00
			110,60

rã.1. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PAREDES EXTERNAS = COMP X ALTURA	3,60*1,20+3,40*1,20+0, 50*1,20+0,55*1,20*2+0, 70*1,20+0,20*1,20+0,5 0*1,20+3,40*1,20+3,50* 1,20+5,20*1,20	26,52000000	26,52
	8*1,20+5*1,20+8*1,20+ 6*1,20+3,50*1,20+3,30* 1,20+3,30*1,20+2,50*1, 20+0,20*1,20+4,35*1,2 0+3,30*1,20*2+3,40*1,2 0+0,20*1,20+3,30*1,20* 4+3,40*1,20+0,20*1,20 4+4,35*1,20+3,50*1,20+ 2,70*1,20+3,40*1,20*2+ 0,40*1,20*2+0,70*1,20+ 0,20*1,20+0,55*1,20*2	109,56000000	109,56
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - BANHEIRO	1,90*2,80*2+1,50*2,80+ (1,50*2,80-0,6*2,10)	17,78000000	17,78



	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA	}	BATA: 17/02/2022	aDi:	25,85%		
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICIPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	R€F 92/29:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC SEINFRA	2022/02 - Fortaleza 027.1 COM DESONERAÇÃO	112 76% 83,85%	47,76%	05/201	
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/207	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0.00%	0,00%		

			QTD
BLOCO ANEXO - RECUPERAÇÃO DE CERÂMICA	7*1,20*2	16,80000000	16,80
			170,66

16.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - IDEM A ÁREA DE CERÂMICA	170,66	170,66000000	170,66
			170,66

17.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
PLIAÇÃO - COMPRIMENTO X ALTURA	8*1,60+5*1,60+8*1,60+ 6*1,60+3,50*1,60+3,30* 1,60+3,30*1,60+2,50*1, 60+0,20*1,60+4,35*1,6 0+3,30*1,60*2+3,40*1,6 0+0,20*1,60+3,30*1,60* 4+3,40*1,60+0,20*1,60 +4,35*1,60+3,50*1,60+ 2,70*1,60+3,40*1,60*2+ 0,40*1,60*2+0,70*1,60+ 0,20*1,60+0,55*1,60*2	146,08000000	146,08
BLOCO ANEXO - RECUPERAÇÃO DA PINTURA = ÁREA OBTIDA POR SOFTWARE REVIT	143,55+21,17+22,68*2 +22,68+22,68+22,27+2 7,185+36,82+58,52	400,24000000	400,24
			546,32

17.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PAREDES TERNAS= ÁREA DAS PAREDES - VÃOS - EMBOÇO	(28,34+44,08+29,70+26 ,89+11,25+0,75)- (26,52)- (1,20*1,10*4+1,50*1,10 *3+0,8*2,10*5+0,66*2,1 0*1)	95,60000000	95,60
BLOCO ANEXO - RECUPERAÇÃO DA PINTURA - ÁREA OBTIDA POR SOFTWARE REVIT	143,55+27,185+36,824 +58,52+18,46+22,68+2 2,68	329,90000000	329,90
			425,50

17.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PORTAS 80x210	0,80°2,10°5°2+0,15°2,1 0°2°5+0,15°0,80°5	20,55000000	20,55
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO- PORTAS 60X210	0,60*2,10*1*2+0,15*2,1 0*2*1+0,15*0,60*1	3,24000000	3,24
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - PORTAS	0,80°2,10°6°2+0,15°2,1 0°2°6+0,15°0,80°6	24,66000000	24,66
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			48,45

17.4. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - LAJE DE FORRO	119,78	119,76000000	119,76



MEMÓRIAS DE CÁLCULO OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PELXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICIPIO DE JACUARIBE -CE DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SEC SEMFRA DA DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE SINAPI 200 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

	DATA: 17/02/2022		25,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RE
58C	2022'02 - Fortale78	112.76%		02/2
SEMFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83.55%	47,45%	04/2
	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,98%	
	S&C SEMFRA	FONTE VERSÃO SBC 2022'02 - Fortaleza SEMFRA D27.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO	FONTE VERSÃO HORA SBC 2022/02 - Fortaleze 112.76% SEMFRA D27.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 89.55%	FONTE VERSÃO HORA MES SBC 2022/02 - Fordaleza 112.76% SEMFRA D27.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83.55% 47.46%

	QTD	
	119,76	

17.5. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
BLOCO ADMINISTRATIVO - AMPLIAÇÃO - LAJE DE FORRO	119,76	119,75000000	119,76
BLOCO ANEXO - RECUPERAÇÃO DE PINTURA - TETO DOS BANHEÍROS	14,94+14,10	29,04000000	29,04
			148,80

17.6. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DÚRS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

~ <u></u>			QTD
ITURA-MODELO PADRÃO DA ADMINISTRAÇÃO -DA FACHADA	18*3,20	57,60000000	57,60
			57,60

18.1. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

	(QTD
BANCADA/ PEITORIL SECRETÀRIA	1,25*0,50	0,63000000	0,63
PEITORIL DAS JANELAS	1,25*0,19*4+1,55*0,19* 3	1,83000000	1,83
			2,46

19.1. CP-006 - LIMPEZA FINAL DE OBRA (M²)

			QTD
LIMPEZA FINAL	453,054+119,76	572,81000000	572,81
			572,81

Yukio Diogenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0518515844

10



:	RELATÓRIO ANALÍTICO - CON	!POSIÇ	OES DE CUSTO	S		
OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		BATA: 17/02/2022	BOI	26,85%	
	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RE
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SEINFRA	2022/02 - Forakta 027/1 COM DESQNÉRAÇÃO	112,76% 83.85%	47.75%	02/2 09/2
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83.55%	47,45%	04/2
CLIENTE;	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	1	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	€00.0	0.00%	

		·		Tito		
1.1. PMJ01	040 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 2 (MÊS)					<u> </u>
MAO D	e obra	FONTE	DINU	COEFICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583	ENGENHEIRO PLENO	te os INFRA	MÉS	0.16666670	18.382,82	3.06
	18° N	63	t	T	DTAL MAO DE OBRA	3.06
	ENGENHEIRO PLENO				VALOR	3.063
2.1, C4541	-PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)					
MAODE	E OBRA	FONE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н Н	3,00000000	20,7700	
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	3,00000000		
		<u> </u>		TC	TAL MAO DE OBRA:	ļ
MATERI	IA:		1			
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	FONTE SEINFRA	GINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	<u> </u>	0,17000000		
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')		UN	0,17000000		
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/	SEINFRA	M	1,50000000		
	LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,5300	87,53
	_		·		TOTAL MATERIAL:	170,9
SERVICE	D	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	525,8800	6,57
			-		TOTAL SERVICO:	6,57
					VALOR:	348,
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
.2. C1630 -	-LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)					
MAO DE		FONTE	UNID	COEFICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	+1	0,13000000	15,5500	2,02
		······································		701	AL MAO DE OBRA:	4,72
MATERIA	d.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,7100	0,41
(1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,5100	0,50
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,5400	0,18
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00000000	28,7200	0,25
	<u></u>		1	-,-3000	, 200	V, Z

SERVICE	0	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,22500000	20,82	4,
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	16,57	38,
					TOTAL SERVICO:	43,

Bi

1,3636

6,09

TOTAL MATERIAL:

VALOR:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA DATA: 17/02/2022 BDI: 25,85%

OBRA:

· ·	771	DBRA:	PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICI JAGUARIBE -CE	ESCOLA MARIA ENGIDA EIRO, MUNICÍPIO DE	FONTE	VERSÃO	HORA	. 20,00% MES	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS		SEC SEINFRA	2022:02 - Fortal		47,76%	02 05
		LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE		SINAPI	027.1 COM BESONE 2022/03 COM BESON	-	47,46%	04
	3	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		4	COMPOSIÇÕES PR	ÓPRIAS 0.00%	0,00%	
	·	<u>. </u>					<u> </u>		
							VALOR	:	
.4. 98524	LIMPEZA N	MANUAL DE	VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EM	XADA.AF_05/201	8 (M2)				
SERVIC	3			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TO	TAL.
88316	SERVENTE	COM ENCAR	GOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07180000	16.57	, 	
88441	JARDINEIR	O COM ENCA	GOS COMPLEMENTARES RGOS COMPLEMENTARES	GO GO DE LA COLOR	H	0,07180000	16,32		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7	10/3/ SA			TOTAL SERVICO:	:	
			A A	15/1/1					
				1/11 31			VALOR:	<u></u>	
E 07622	DEMOLICA	0 DE 051/E	TIMENTO CERÂMICO, DE TORMA	Elect St	400-145				
	····			D. COOK STATE	APROVE	HAMENIO.AF_	12/2017 (M2)		
5ERVICO		CTA DI			סואט	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TAL.
88256		SIA OU MENTARE:	LADRILHISTA COM ENCARGO S	DS SINAPI	H	0,25530000	20,75		
88316	SERVENTE	COM ENCAR	GOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,71950000	16,57		
	· -				-}		TOTAL SERVICO:	 	_ _ _
								<u> </u>	
						<u> </u>	VALOR:	<u> </u>	
6 C4913 -	PEMOCÃO	DE DINTUR	A LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAME	NTO FIGURESCO	(1010)	B Ho.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		OF LIAIDIO	TEATER (RASPAGEM E/OU LIXAME	- T	AÇAU) ((MZ)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
#AO DE 12543				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	то	TAL
12040	SERVENTE			SEINFRA	<u> </u>	0,40000000	15,5500		6,
					İ	TO	TAL MAO DE OBRA:		6
							VALOR:		
I. C2840 -	INDENIZAÇ	ÃO DE JAZII	OA (M3)						
MATERIA				FONTE	аиш	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TO	
12354	INDENIZAÇÃ	O DE JAZIDA		SEINFRA	МЗ	1,00000000	1,2300		1,2
	<u> </u>	- 				l	TOTAL MATERIAL:		
					[
					{		VALOR:		
60000	1 T - D					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
·····		COMPACTA	ÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C	C/AQUISIÇÃO (M3)					
MAODEC	, ·	_ _		FONTE	GINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	Ţ O Ţ	AL
12543	SERVENTE			SEINFRA	н	1,70000000	15,5500		26,4
						τοτ	AL MAO DE OBRA:		26,
MATERIAL	<u> </u>			FONTE	GINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOT.	
10111	AREIA VERM	ELHA		SEINFRA	M3	1,10000000	60,8800		66,94
							TOTAL MATERIAL:		
						<u> </u>	OTAL MAJERIAL:		66,9

		FONTE	I GIND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,70000000	15,5500	26,43
				TO	TAL MAO DE OBRA:	25,43
MATERIA	L.	FONTE	GINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,8800	66,966
					TOTAL MATERIAL:	66,96
			Γ		VALOR:	93,4

3.3. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VI. AF_07/2620 (M3XKM)	A URBANA PAV	IMENTA	ADA, DMT ATÉ 3. 	0 KM (UNIDADE:	: M3XKM).
SERVICO	FONTE	UNED	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16,000	SINAPI	CHP	0.01390000	165.38	

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE OBRA: DATA: 17/02/2022 BDI: 25,65% FONTE HORA VERSÃO MES JAGUARIBE -CE 2022:07 - Fortale2a 112.76% DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 53.85% 47.76% 05/ LOCAL: DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE 2022/03 COM DESONERAÇÃO 04. SINAPI 83,55% 47,46% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0,00% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16,000 SINAPI CHI 0,00600000 42,11 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CH DIURNO, AF_06/2014 TOTAL SERVICO: VALOR: 3.4. C3209 - ESCAVAÇÃO É CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3) & oblighted and **EQUIPAMENTO** UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) Н 0, 0.0018055686.9932 10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINERA н 0,00000000 75,8322 0,0 10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA н 0,01208333 282,4099 3.4 10779 TRATOR DE ESTEIRAS CALÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0.01388889 239,2961 3,3 TOTAL EQUIPAMENTO: MAO DE OBRA FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 12543 SERVENTE SEINFRA Н 0.04165667 15,5500 TOTAL MAQ DE OBRA VALOR 3.5. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3) EQUIPAMENTO FONTE UND COEFICIENTE TOTAL PRECO UNITÁRIO 10590 CAMINHÃO TANQUE 8,000 I (CHI) SEINFRA Н 0,000000000 48,6827 0.00 10610 COMPAC, PÉ DE CARNEIRO VIBRAT, AUTOPROP, (CHI) SEINFRA H 0,00271111 55,8815 0,15 10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00075556 2,7079 0.0010642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA Н 0.000000000 76,5747 0,00 10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA Н 0,00075556 27,3511 0,02 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) SEINFRA Н 0,00888889 159,4976 1.41 10723 COMPAC, PÉ DE CARNEIRO VIBRAT, AUTOPROP, (CHP) SEINERA н 0.00173333 170,9808 0,29 10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00368889 4.0798 0.0110756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA Н 0.00444444 218,3516 0,97 10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINERA Н 0,00368889 97,4393 0.35 TOTAL EQUIPAMENTO: 3.23

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	Н	0,02222222	15,5500	0,34:
TOTAL MAG DE OBRA:					0,34

VALOR: 3,

SERVICE	3	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	3,95600000	16,57	65,
			· / · · · ·		TOTAL SERVICO:	65,
		٧.	± P			
		D)			VALOR:	65,

3.7. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

6,1

0,8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA;	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA : 17/02/2022	BDi:	26,65%	
[PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	SBC	2022/02 - Fortaleza 027 1 GOM DESONERAÇÃO	112.76%	47.76%	02/202.
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SEINFRA SINAPI	2022/03 COM DESCRERAÇÃO	83.85% 83,55%	47,76% 47,46%	04/202
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	9,96%	

SERVICE	o	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0.65000000	16,57	10,7
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	28,79	7,8
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	СНІ	0,25400000	20,42	5,1
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L, AF_11/2016	mans MADE US	МЗ	1,00000000	2,08	2,0
		100	al S		TOTAL SERVICO:	25,9
			- etel		VALOR:	25,9

3.8. C5011 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA COM ESCA ADERA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

F							
L	EQUIPA	AMENTO	70268848403	UNID	COSFICIENTS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	19401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	ŞEINFRA	H	0,11111111	356,6234	39,6248
	19402	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	138.1494	0,0000
			1		ТОТ	TAL EQUIPAMENTO:	39,6248

VALOR: 39,6:

4.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	8,50000000	20,7700	176,5450
J2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	9,20000000	15,5500	143,0600
		<u> </u>		TO	TAL MAD DE OBRA:	319,6050
ſ		 _	,			

						4.4,000	
MATERI	AL	FONTE	UNID	COEFICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	МЗ	0,21000000	74,7200	15,6912	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,1000	34,0450	
i0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5600	17,3320	
12081	TLIOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6800	159,8000	
			' -		TOTAL MATERIAL:	226,8682	

VALOR: 546,47

4.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016 (M)

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA					, ——		
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,3 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20	MATERIA	<u></u>	FONTE	UNID	COEFICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20	00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	6,79	0,02
		EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32

	FONTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н .	0,36000000	20,82	7,49
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,18000000	16,57	2,98
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,29000000	149,39	29,87
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO	SINAPI	KG	0,79000000	13,27	10,48
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI = 25 MM, AF_09/2020 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 25 MM, AF_09/2020 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,20000000 = 25 MM, AF_09/2020 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,79000000	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 20,82 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 16,57 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,20000000 149,39 = 25 MM, AF_09/2020 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,79000000 13,27

3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE OBRA: DATA: 17/02/2022 BDI: 26.85% FONTE VERSÃO HORA JAGUARIBE -CE 580 112,76% 02/2023 2022 02 - Fortaleza AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESCRIÇÃO: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021 B3.85% 47.76% LOCAL DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83.55% 47.46% 04/2022 COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0.00% 8.00% CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 94970 358.35 0.015400005.5 CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 TOTAL SERVICO 56,3 VALOR: 57,6 4.3. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORTA RAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_D6/2017 (M2) MATERIAL UNID COEFICIENTE TOTAL DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 00002692 SINAPI L 0,01700000 6,79 0,1 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 99004491 SINAPI 0.60500000 11,71 М 7,0 REGIAO - BRUTA SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 00004517 SINAPI M 0.56700000 2,3 4,10 REGIAO - BRUTA 105073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0.02600000 17.42 0.4500006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA SINAPI M 1,00800000 23,61 23,79 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 00040304 SINAPI KG 0,03400000 21,09 0.71 TOTAL MATERIAL 34.4F SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO TOTAL 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0.471000007.96 16.92 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Н 1.14500000 20.59 23.57 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA SINAPI CHE 0,01700000 20,84 0,35 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHE 0,01400000 19,63 0.27DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015 TOTAL SERVICO 32,15 VALOR: 66.61 ≦96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_96/2017 (KG) MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL 00039017 SINAPI UN 1.96650000 0,220.43 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,816 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0.02500000 22,80 0,57 = 1,25 MM (0,01 KG/M) TOTAL MATERIAL 1.00 SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO TOTAL 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,06350000 15.83 1,00 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Н 0.19450000 20,76 4,03 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 92791 SINAPI KG 1,00000000 12,73 12,73 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 TOTAL SERVICO: 17,76 18,76 VALOR: 4.5. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) MATERIAL **FONTE** CHALL COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO TOTAL 00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL SINAPI UN 0.72400000 0,15 9.22 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA		DATA: 17:02/2022	BD1 : 26,55%		
	PEIXOTÓ SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRICÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	1 58C	2022/02 · Fortale78	112.76%	-	02/202
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.2B%	05/202
LOCAL:	DISTRITO DE FEITICEIRO - JAGUARIBE-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/202
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	Ĭ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0,00%	

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,80	0,5
			<u> </u>		TOTAL MATERIAL:	0,7
SERVICO	3	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03750000	15,83	0,5:
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,11550000	20,76	2,31
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	Tened to	KG	1,00000000	13,27	13,27

96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTRIZANDO AGO CASO DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 (KG)

· ——		W. 13V				
MATERIA	il.	P AS NIE	מואנו	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 21 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,22	0,10
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, E = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,82500000	22,80	0,57
					TOTAL MATERIAL:	0,67

SERVIC	0	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02900000	15,83	0,45
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,08900060	20,76	1,84
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,30	12,30
					TOTAL SERVICO:	14,59

4.7. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,

SERVIC	0	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,38600000	20,82	49,6
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45000000	16,57	40,5
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,31400000	1,26	0,3
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,91100000	0,49	0,44
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	мз	1,15000000	389,22	447,60
			- '		TOTAL SERVICO:	538,5

4.8. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 16,57 1,40 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO SINAPI M3 0,05650000 303,91 17,17							
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 16,57 1,40	SERVICE	0	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SINAPI M3 0,05650000 303,91 17,17 SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	68309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,31060000	20,82	6,46
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	0,08470000	16,57	1,40
	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	303,91	17,17

538,69

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR:

16.25

15,26